

Actualizare documentatie Modernizare drumuri locale in comuna Smulti, judetul Galati

I.D.: 3850806

Documente participare:

- 7-365399.zip

Data publicarii	02.10.14	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	14.10.14	Pretul estimativ:	5.012.752,00 RON

Descriere: Valoarea estimata fara TVA: 5.012.752 lei (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute). Valoarea estimata a contractului de lucrari se constituie din urmatoarele componente: 1. Executie lucrari = 4.826.533 lei fara TVA, formata din (Cap 4. Cheltuieli pentru investitia de baza = 4.768.001 lei si Cap 5.1 - Organizare de santier = 58.532 lei) 2. Valoare diverse si neprevazute = procentul de 3.6% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 186.219 lei fara TVA (3.6% din valoarea estimata a Cap. 3 si Cap. 4) "Modernizare drumuri locale in comuna Smulti, judetul Galati" face referire la modernizarea a 8 drumuri locale cu o lungime cumulata de 4,868 km. Caracteristicile drumurilor locale analizate in prezenta documentie sunt prezentate mai jos: 1. Drum local S1 - Lungime: 2125,00 m; - Latime parte carosabila: 4,00 m; - Latime acostamente: 2 x 0,50 m; - Lungime sant beton: 935,85 m; - Lungime sant pamant: 1189,15 m. 2. Drum local S2. - Lungime: 212,00 m; - Latime parte carosabila: 4,00 m; - Latime acostamente: 2 x 0,50 m; - Lungime sant pamant: 212,00 m. 3. Drum local S3. - Lungime: 113,00 m; - Latime parte carosabila: 4,00 m; - Lungime sant pamant: 113,00 m. 4. Drum local S4. - Lungime: 725,67 m; - Latime parte carosabila: 4,00 m; - Latime acostamente: 2 x 0,50 m; - Lungime sant beton: 482,87 m; - Lungime sant pamant: 242,80 m. 5. Drum local S5. - Lungime: 740,00 m; - Latime parte carosabila: 5,50 m; - Latime acostamente: 2 x 0,75 m; - Lungime sant beton: 950.44 m; - Lungime sant pamant: 529,56 m. 6. Drum local S6. - Lungime: 214,18 m; - Latime parte carosabila: 4,00 m; - Latime acostamente: 2 x 0,50 m; - Lungime sant beton: 214,18 m 7. Drum local S7. - Lungime: 497,82 m; - Latime parte carosabila: 4,00 m; - Latime acostamente: 2 x 0,50 m; - Lungime sant beton: 497,82 m. 8. Drum local S8. - Lungime: 96,00 m; - Latime parte carosabila: 4,00 m; - Latime acostamente: 2 x 0,50 m; - Lungime sant beton: 96 m.
