
Lucrari de sapatura sant si foraj orizontal pentru pozare LES 20kV, aducere teren la starea initiala, lucrari de instalare usi si ferestre I.C.T. - A. E. E. Localitatea Plopeni, judetul Prahova

I.D.: 74592669

Data publicarii	27.10.22	Coduri CPV	45112100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.124.346,63 RON - 1.124.346,63 RON

Descriere: Lucrari de sapatura sant si foraj orizontal pentru pozare LES 20kV, aducere teren la starea initiala, lucrari de instalare usi si ferestre metalice. Se vor realiza:-bucla LES 20kV in lungime de aproximativ 4,53km cu cablu de tip A2XS(FL)2Y 3X1X150/25 mmp, pozat in pamant;- buclare pe 0,4kV intre PTZ-uri, prin pozare LES 0,4kV in lungime de 1,25km, cu cablu tip ACYABY 3x240+120 mmp;-racord in cablu (LES 20kV) tip A2XS(FL)2Y 3x1x150/25 mmp, in lungime de 1,87km;
