

LUCRARI DE REPARATII CURENTE LA CONSTRUCTII, INSTALATII SANITARE, ELECTRICE , TERMICE TAMPLARIE PVC, ETJ. 8 SI HIDROIZOLATIE CAMIN C2 CONSTANTA

I.D.: 75605749

Documente participare:

- RASPUNS 2 CLARIFICARI CONSOLIDAT C2.PDF
- RASPUNS CLARIFICARI CONSOLIDAT C2.pdf
- EN1040095.docx
- FisaDate_DF1160300.pdf
- CAIET DE SARCINI C2.pdf
- MODEL CONTRACT LUCRARI PAV C2.pdf
- Formulare_C6C7C8C9.pdf
- Formular cadru Propunere tehnica Lucrari de reparatii curente pav Palazu.doc
- ANTEMASURATOARE INST TERMICE ET 8.xlsx
- ANTEMASURATOARE INST TERMICA SUBSOL.xlsx
- ANTEMASURATOARE INST SANITARE ET 8.XLSX
- ANTEMASURATOARE INST ELECTRICE ET 8.xlsx
- ANTEMASURATOARE HIDROIZOLATII.xlsx
- DUAE_CERERE_190498.xml

Data publicarii	28.09.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.10.22	Pretul estimativ:	1.604.403,00 RON - 1.604.403,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin acest contract se vor achiziționa lucrări - (execuție lucrări), a căror valoare estimată este 1.604.403,00 lei fără T.V.A Locul de executare al lucrărilor: cazarma 3007 Constanța-Camin Militar C2. Se acceptă ofertă pentru toate reperle/operațiunile în cantitățile specificate în caietul de sarcini (documentația tehnică descriptivă). Montare uși PVC într-un canat și două canate (un canat pentru balcoane camere dubla deschidere și plasa, acces băi și camere; două canate la holurile principale); Montare uși MDF intrare camere și apartamente, inclusiv opritori ușă; Montare glasvanduri din profile de mase plastice și foi de ușă culisabile cu oglindă în camere; Înlocuire ferestre cu unu, două sau trei canate (un canat la camere, bucătării apartamente și holuri principale; două și trei canate la apartamente) + plasă împotriva insectelor; Montare ferestre vizitare cutii hidranți, tablouri electrice și tablouri curenți slabi; Reparații tencuieli în jurul tocurilor și pervazurilor; Glafuri granit/marmura de la ferestre; Aplicare strat suport cu șapă autonivelantă; Reparare pardoseli din gresie în băi și bucătării; Reparare placaje din faianță în băi și bucătării; Reparații tencuieli; Aplicare izolație hidrofobă pentru spații cu grad ridicat de umezeală; Finisaje cu glet de ipsos la pereți și tavane; Execuție zugrăveli lavabile interioare la pereți și tavane; Reparații strat suport pardoseli, înlocuire mochetă în camere și holuri; Reparații strat suport pardoseli, înlocuire parchet în camere și holuri apartamente; Înlocuire plăci policarbonat balcoane; Vopsire în culori de ulei a balustradelor la balcoane; Demontare obiecte sanitare vechi (cadă, lavoar, oglindă, săpunieră, portprosop, porthârtie, vas wc complet echipat, bideu, baterii stative, baterii de duș); Demontare sifoane pardoseală; Demontare hidranți incendiu; Demontare tuburi și piese de legătură fontă pentru evacuare ape pluviale; Demontare țevi oțel alimentare cu apă rece/caldă în băi și bucătării și în subsol; Montare obiecte sanitare noi (lavoar, oglindă, săpunieră, portprosop, porthârtie, etajeră colț, vas wc complet echipat, bideu, baterii stative, cadita baie colț, coloană duș); Montare tevi otel zincate subsol alimentare apă și pluvială Ø 4" - 2"; Montare tevi pehd Ø 63-40 mm; Montaj vane cu flanse corp plat dn 50,40; Intercalat pe conducte mufe reparatie tip Gebo; Montaj vana sertar dn 80 mm; Hidranți interior subsol dn 50 complet echipati; Montaj tub pp dn 160 și 110 mm cu mufa htem; Diverse elemente legatura; Montare perete duș sticlă; Montare rigole de duș în băi; Montare sifoane de pardoseală în băi; Montare țevi PPR alimentare apă rece/caldă în băi și bucătării; Montare țevă PVC 110 mm evacuare ape pluviale; Montare coturi cu racord olandez; Montare hidranți incendiu; Efectuare probe etanșeitate la conducte; Demontare țevi tur/retur alimentare radiatoare (mai puțin coloanele principale); Montare țevi PPR tur/retur radiatoare; Curățare interioară radiatoare; Înlocuire elemente radiator defecte; Montare console

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va comunica tuturor operatorilor economici răspunsurile la întrebările de clarificare primite - însoțite de întrebările aferente - luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro - SEAP - în cadrul anunțului de participare aferent prezentei proceduri în secțiunea "Documentații și clarificări". Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor.
