

## **Anulata - Gradinita cu program prelungit - Scoala Gimnaziala nr. 1 Mogosoaia**

I.D.: 13990563

---

Data publicarii	14.07.16	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Construire gradinita cu program prelungit, P+1, cu suprafata construita la sol de 776,45mp, supr. etaj 589,02 mp. Infrastructura este realizata din fundatii izolate din beton armat sub stalpi metalici si fundatii continue din beton armat sub peretii de structura metalica. Suprastructura constructiei este realizata din structura metalica usoara. Profilele metalice cu pereti subtiri se realizeaza prin formare la rece din tabla de otel zincata. Aceste profile cu pereti subtiri au în sectiune forma C se asambleaza cu nituri. Suplimentar asamblarea se realizeaza cu suruburi autoforante si conectori metalici. Produsele se realizeaza din tabla de otel zincata marca S350GD+Z si S550GD+Z conform EN10326:2004. Tabla, cu o grosime cuprinsa între 0,75mm si 0,95mm (grosimea bazei metalului) este acoperita cu un strat de zinc aplicat la cald prin metoda electrochimica Z275g/mp. Inchiderile exterioare sunt realizate din profile usoare termo si fonoizolante compuse din: placa fibrociment 12mm, folie anticondens, spuma poliuretana 9cm (celula inchisa), spuma poliuretana 5cm (celula deschisa) placate, pe interior, cu gips carton. Pentru compartimentarile din grupurile sanitare se vor folosi placi de gips carton rezistente la umezeala. Peretii se vor placa cu faianta pana la inaltimea de 1.50m cu montaj rost pe rost. Peretii de compartimentare in zona salilor de grupa vor fi realizati din gips carton pe structura metalica cu fonoizolatie, finisati cu vopsitorii lavabile. Peretii ce separa casele de scara fata de restul functiunilor sunt rezistenti la foc 150 minute. Peretii ce separa camera centralei termice fata de restul functiunilor sunt rezistenti la foc 180minute. Spatiile vor avea pardoseli din gresie colorata in masa montata rost pe rost pe strat hidroizolant, cu plinte din gresie (profiluri speciale). Peretii de gips-carton, si placarile de gips-carton se vor finisa cu vopsitorii lavabile albe. Finisaj tavane-vopsea lavabila, culoare alb. Usile interioare se vor confectiona din materiale diferite, in functie de fiecare tip de spatiu: usile din spatiile de birouri si spatiile sociale vor fi realizate din tamplarie PVC. Tamplaria exterioara va indeplini conditii de etanseitate ridicata, din PVC (cu rupere de punte termica), cu geam termoizolant, culoare brun. Acoperisul este realizat in sistem terasa necirculabila si, partial, sarpanta (panta de 21%). Valoarea lucrarilor supuse procedurii de achizitie este 1391483lei, fara TVA, din care C+M in valoare de 1352952lei, fara TVA, iar diverse si neprevazute in valoare de 38531lei, fara TVA, reprezentand un procent de 2,17%.

---