
MODERNIZARE D.L. STR. PASANILOR, KM 0+400 (PCT. VITICA BILDIR)-KM 0+750, L=0,350 KM, IN COM. OARJA

I.D.: 47521311

Data publicarii	23.06.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 361.890,97 RON - 361.890,97 RON

Descriere: Lucrarea se situeaza din punct de vedere administrativ - teritorial in raza de administrare a comunei Oarja, pe strada PĂȘANILOR. Suprafata totala afectata de lucrari este de circa 3056 mp, pe o lungime de strada de 382m. Starea tehnica a acestei portiuni de drum este precara, avand partea carosabila din balast. Pe multe sectiuni se gasesc gropi, fagase longitudinale și acostamente inaltate care pastreaza apele pluviale pe partea carosabila. Scurgerea apelor nu este asigurata in totalitate. Santurile sunt de pamant, iar pe unele sectoare lipsesc, ceea ce face ca apele sa stagneze pe platforma drumului. Podetele existente sunt colmatate, degradate inexistente sau subdimensionate. Structura rutiera ce se aplica pe toata lungimea drumului este: - 4 cm strat uzura din beton asphaltic tip BAPC16; - 6 cm strat legatura beton asphaltic tip BADPS22.4; - 15 cm fundatie superioara din piatra sparta de cariera sau balastiera conform SR EN 12620-A1/2008; - 20 cm fundatie inferioara din balast conform SR EN 13242+A1/2008; - Fundatie existenta din materialele balastiera min 25 cm grosime pe partea carosabila obtinuta si prin realizarea casetelor de balast pentru asigurarea partii carosabile de 4m si grosimea de minimum 25 cm; - Terasamente; - Teren existent. Pentru aceasta lucrare nu a fost prevazuta organizarea de santier (0 lei). Oferta nu va depasi valoarea estimata, iar valoarea finala a cumpararii directe va fi detaliata sub forma de deviz oferta care va deveni anexa la contract.
