

Lot 1: Injectie de putere intre separator sectionare 154 si racord PTA 5 Sacel / Lot 2: Injectie de putere zona PTA 8 - SMA Ulmeni

I.D.: 16755089

Data publicarii	19.12.16	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 132.417,00 RON

Descriere: Lotul 1: Injectie de putere intre separator sectionare 154 si racord PTA 5 Sacel 1.1 Realizare racord 20 kV - 15 m si PT nou 20/0,4 kV - 160 kVA; 1.2 Lucrari pe LEA 0,4 kV zona PTA nou - 45 m; 1.3 Montare firida iluminat - 1 buc; 1.4 Relegare si adaptare bransamente la noua retea; 1.5 Sectionarea retelelor 1.6 Inscriptiunea stâlpilor. Valoarea estimata a lotului 1 este de 70.902,80 lei, compusa din 66.807,43 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 4.095,37 lei, reprezentand un procent de 6,130112 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Lotul 2: Injectie de putere zona PTA 8 - SMA Ulmeni 2.1 Realizare PT nou 20/0,4 kV - 160 kVA si realizare racord 20 kV - 15 m ; 2.2 Modernizare LEA 0,4 kV zona PTA nou - 405 m; 2.3 Demontarea conductoarelor electrice neizolate , a consolelor si izolatoarelor 0,4 kV; 2.4 Relegarea corpurilor de iluminat public - 5 buc; 2.5 Relegarea si adaptarea bransamentelor la noua retea - 7 buc. Valoarea estimata a lotului 2 este de 132.417,77 lei, compusa din 124.955,02 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 7.462,75 lei, reprezentand un procent de 5,972349 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea totala a achizitiei este de 203.320,57 lei, compusa din 191.762,45 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 11.558,12 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizele generale aprobate.
