

Intretinerea pe timp de vara a drumurilor judetene din judetul Caras- Severin

I.D.: 8106750

Documente participare:

- formularacordcadrudelucrari.doc
- 01Caiete de sarciniintretinere Djsemnat.pdf
- 02anexetabele la caietul de sarcini 27 03.doc
- 03Formulare MC 27 03.doc
- FisaDate_No86061_IP.pdf

Data publicarii	29.03.13	Coduri CPV	45233141-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: A. Întretinerea curenta a partii carosabile a drumurilor modernizate: 1. Întretinerea îmbracamintilor modernizate: - plombari cu mixtura asfaltica - plombari succesive cu criblura si emulsie bituminoasa - înlaturarea denivelarilor si fagaselor (tratarea tasarilor) - tratarea burdusurilor B. Întretinerea comuna a drumurilor modernizate: - aducerea la profil a acostamentelor - completarea cu pamânt sau balast a acostamentelor - executarea santurilor din pamânt - executarea santurilor din beton - cosirea vegetatiei ierboase - taierea lastarisurilor - corectii arbori - scoaterea cioatelor arborilor doborati C. Întretinerea curenta a podurilor si podetelor - executie podete cu tuburi din beton Dn 600 mm - executie podete cu tuburi din beton Dn 800 mm D. Întretinerea periodica a mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere - montare indicator de circulatie pe un stalp gata plantat fara indicator - demontare indicator circulatie rutiera - plantare stalp pentru indicator rutier fara pret stalp - deplantare stalp pentru indicator de circulatie rutiera - vopsire stalp pentru indicator de circulatie rutiera - plantare borna km pe soclu metalic in fundatie sapata mecanic - plantare parapet metalic semigreu - deplantare parapet metalic - executie marcaje rutiere longitudinale cu vopsea de marcaj monocomponenta - executie marcaje transversale pentru trecere de pietoni - executie marcaje rutiere transversale cu benzi rezonatoare - executie marcaje rutiere longitudinale cu benzi rezonatoare - marcaje rutiere cu biocomponent in straturi groase - plantare borna km pe soclu din beton cu fundatie sapata mecanic E. Întretinerea curenta a drumurilor pietruite - reprofilare fara adaos de material - intretinere cu pietruire 300 mc balast - intretinere cu pietruire 300 mc pietris concasat - intretinere cu pietruire 300 mc piatra sparta - executarea santurilor din pamânt Cantitatile de lucrari vor fi estimate pe baza necesitatilor constatate în cadrul reviziilor efectuate pe teren de catre personalul de specialitate si a nivelului fondurilor bugetare aprobate si alocate acestui capitol.
