

## **Statie de pompare ape pluviale strada Victoriei : bazin de retentie, instalatie de pompare ape pluviale si conducta refulare spre padure. Bransament electric**

I.D.: 62709020

---

Data publicarii	05.11.21	Coduri CPV	45232454-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 638.056,85 RON - 638.056,85 RON

---

Descriere: Contractul cuprinde executia lucrarilor pentru infiintare „Statie de pompare ape pluviale strada Victoriei : bazin de retentie, instalatie de pompare ape pluviale si conducta refulare spre padure. Bransament electric”, in vederea preluarii surplusului de ape pluviale si consta in realizarea de: - Guri de scurgere duble montate in carosabil pentru preluarea debitului de ape pluviale - Sistem gravitational de scurgere a apelor compus din conducte din PVC-KG si camine prefabricate din beton armat - Bazin de retentie ape pluviale prefabricat, montat ingropat, echipat cu: o separator de hidrocarburi cu filtru coalescent cu respectarea NTPA-001; o grup de pompare spre emisar compus dintr-o pompa activa si una de rezerva, fiecare asigurand debitul de 15l/s la o inaltime de pompare de 9mCA o volum util de inmagazinare a apelor de 80m3; - conducta de refulare din PEID 160mm de la pompele submersibile pana la emisar; - gura de descarcare. INVESTITIA DE BAZA cuprinde: Lucrarile de executie si montaj, inclusiv utilaje/echipamente aferente la care se adauga organizarea de santier. La baza executiei lucrarilor va sta Proiectul tehnic nr.33/22020, documentatie ce va fi pusa la dispozitia executantului de catre autoritatea contractanta. Valoarea estimata a contractului : 638.056,85 lei fara TVA si este compusa din: Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza 624.321,77 lei, astfel; 4.1 - Constructii si instalatii - 355.842,21 lei 4.2 - Montaj utilaje - 43.479,56 lei 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice - 225.000,00 lei; Cap. 5.1 Organizare de santier -13.735,08 lei , astfel; 5.1.1 - Lucrari de constructii la organizarea de santier - 13.735,08 lei

---