

Executie lucrari "REABILITAREA MODERATA A CLADIRII PUBLICE - CASA DE CULTURA - STR. REPUBLICII, NR. 111/2, ORAS GATAIA, JUDETUL TIMIS"

I.D.: 103940840

Documente participare:

- 1. ARHITECTURA PS.pdf
- 1. ARHITECTURA PD.pdf
- 2. DTOE.pdf
- 3. INSTALATII ELECTRICE PD.pdf
- 3. INSTALATII ELECTRICE PS.pdf
- 4. INSTALATII SANITARE PD.pdf
- 4. INSTALATII SANITARE PS.pdf
- 5. INSTALATII TERMICE PS.pdf
- 6. LISTE DE CANTITATI FORM F1 F2 F3 F4 F5 F6.pdf
- 5. INSTALATII TERMICE PD.pdf
- I. Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- II.Caiet de sarcini.pdf
- III.Formulare.docx
- IV.Model Contract lucrari Reabilitare energetica CAMIN.docx
- FisaDate_DF1228623.pdf
- DUAE_CERERE_304280.xml
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	10.10.24	Coduri CPV	45321000-3 45300000-0 45453000-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.10.24	Pretul estimativ:	1.858.349,55 RON - 1.858.349,55 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Construcția studiată are funcțiunea de Casa de cultura în regimul de înălțime Parter + Etaj, cu o suprafața construită de 638,40 mp. Clădirea studiată adaposteste următoarele spații: -la parter: o zonă de acces și primire, un grup sanitar, casa scării, două birouri, spațiul tehnic, sala de cămin și scenă, o bucatărie și două spații de depozitare La etaj: casa scării, o bibliotecă, oficiu, două grupuri sanitare, birou cu anexa la birou și accesul la pod Privind obiectul proiectului și anume, "Reabilitarea moderată a clădirii publice "Casa de cultura"-str. Republicii,nr.111/2,Oras Gataia,Judet Timis" se propun următoarele lucrări principale: - anveloparea clădirii la exterior, a pereților cu un strat de termoizolație din vată minerală sau polistiren expandat, acestea vor avea o grosime de 10 cm, -placa pe sol se va termoizola aplicând pe conturul exterior a soclului un strat termoizolant perimetral, și de asemenea se mai recomandă și aplicarea unui strat de termoizolație orizontal continuu peste pardoseala existentă sau peste placa din beton, -la planșeul peste ultimul nivel se va interveni la nivelul stratificațiilor aplicându-se un strat de vată minerală de 20 cm între grinzi de lemn și un strat suplimentar de 5 cm la fața interioară a grinzilor pentru reducerea punților termice. -înlocuirea tamplăriei existente cu o tamplărie mai performantă, cu o rezistență de minim 0.50 m²K/W, A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de maxim 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 7-a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisă după data menționată la punctul A., va pune autoritatea contractantă în imposibilitatea de a oferi un răspuns în termenul menționat la punctul B. și drept urmare orice solicitare de clarificare în afara termenelor menționate se va considera TARDIVĂ.

