

Actualizare documentatie "Lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010 - 1 km pe DC 158", comuna Bunesti - judetul Valcea

I.D.: 2715792

Documente participare:

- 7-360610.zip

Data publicarii	20.05.14	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	04.06.14	Pretul estimativ:	2.972.731,00 RON

Descriere: Executie lucrari: covor asfaltic pe 3700 mp si plombe pe 300 mp - din totalul de 1000 mx 4 (latime) = 4000 mp. Pentru covorul asfaltic se propun urmatoarele: - Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 - 5 cm - Strat de legatura BAD 25 - 4 cm. S-a adoptat urmatorul sistem rutier pentru plombe: - strat de uzura din beton asfaltic BA 16 -5 cm; - strat de legatura BAD 25 - 4 cm; - balast stabilizat - 25 cm. De asemenea, se vor demola rigolele existente si degradate construindu-se rigole noi in lungime de 800 ml care se vor executa conform STAS 10.796/2-79 tabel 7 din dale de beton BC 15 turnate pe loc cu rosturi de 1.5-2.5 cm umplute cu mortar de ciment, h placa = 8 cm pe un substrat de nisip de 5 cm. S-au proiectat 200 ml - ziduri de sprijin cu elevatia=2,30 m si 100 ml - ziduri de sprijin cu elevatia = 3,80 m in tronsoane de la 10 m pana la 95 m - functie de situatia din teren. S-a prevazut 1 podet tubular ? 1000 in locul celui existent degradat si nefunctional. Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Cheltuielile diverse si neprevazute sunt in suma de 282,625.00 lei, reprezentand 10% din valoarea investitiei de baza. Valoarea estimata fara TVA fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 2.690.106,00 ron.
