

Execuție lucrări în cadrul proiectului "Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Batoș, județul Mureș"

I.D.: 97201823

Documente participare:

- Referat nr.67-le - CAV Batos Mures_SS-semnat.pdf
- Referat nr.65-ls - CAV Batos Mures_SS-semnat.pdf
- REFERAT VERIFICARE KIS-semnat.pdf
- Regulament de functionare CAV Batos - semnat-semnat.pdf
- SG - Pr nr 4544 - Centru de colectare CF52987 Batos fn Primaria Batos - 03-07-23 ss-semnat.pdf
- P.A.C. -doc hg907 - CAV BATOS-semnat.pdf
- Grafic saptamanal-semnat.pdf
- AC CAV.pdf
- Avize CAV 30.04.2024.pdf
- Caiete de sarcini lucrari de constructii-semnat.pdf
- FISE TEHNICE-semnat.pdf
- F-URI FARA VALOARE-semnat.pdf
- P.O.E. - doc hg907 - CAV BATOS-semnat.pdf
- P.Th. - doc hg907 - CAV BATOS-semnat.pdf
- PARTEA DESENATA-semnat.pdf
- Plan situatie.pdf
- FisaDate_DF1214446.pdf
- 2. Formulare pentru ofertanti-semnat.pdf
- 3. Instructiuni pentru ofertanti-semnat.pdf
- 5. ACORD CONTRACTUAL-semnat.pdf
- 5. Conditii generale si specifice contract-semnat.pdf
- 6. Caiet de sarcini-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_280440.xml

Data publicarii	15.05.24	Coduri CPV	45222110-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.05.24	Pretul estimativ:	3.437.810,00 RON - 3.437.810,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul general al contractului ce rezultă din această procedură este: Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Batoș, județul Mureș" în conformitate cu specificațiile din Caietul de Sarcini și include: a) Execuția lucrărilor de construcții și instalații, furnizarea echipamentelor și utilajelor tehnologice, inclusiv montajul acestora și punerea în funcțiune, efectuarea probelor și testelor necesare atât pe parcursul execuției lucrărilor, cât și la recepția acestora. Principalele lucrări ce se vor efectua în cadrul proiectului sunt înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Batoș după cum urmează: Platforma carosabilă se va realiza prin adoptarea unui sistem rutier cu îmbrăcăminte asfaltică, respectiv: • 4 cm strat de uzură din mixturi asfaltice tip BAPC 16/MAS 16 • 6 cm strat de legătură mixtură asfaltică tip BADPC 22.4 • 15 cm strat de bază din piatră spartă • 30 cm strat de fundație din balast Pe terenul descris mai sus se vor executa următoarele lucrări: • Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; • Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; • Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; • Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție; • Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise; • Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală; • În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor). Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută cu dotările necesare funcționării, conform Ghidului de Finanțare: • Container de tip baracă pentru administrație - supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri; • Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări); • Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii) • Trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile; • Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, televizoare etc.) și a celor de mobilier din lemn; • Două containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă - geam, respectiv sticle/borcane/recipiente; • Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze etc); • Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz; • Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă; • Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în container Valoarea estimată a contractului este de 3.437.810,00 lei. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare si fisa de date a achizitiei -Sectiunea I.3). Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari din partea operatorilor economici este cu minim 12 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor ce se va mentiona in anuntul de participare asociat. In acest sens, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
