

Înlocuire fir de garda cu OPGW pe Racord 110 kV Lechin?; Racord 110 kV Carei Unio; LEA 110 kV C.Turzii - CFR Calara?i; LEA 110 kV Câmpia Turzii-ISCT-SRA; LEA 110 kV Alvena - Punct conexiune Alvena; Zona 110 kV Sta?ia Celuloza-Dej Cuzdioara-CCH 2. Înlocuire fir de garda cu OPGW pe LEA 110 KV Cavnic - Viseu (tronson Budesti - Viseu) 3. Înlocuire fir de garda cu OPGW pe LEA 110 KV Targu Lapus-Tocila; LEA 110 kV Viseu-Pietrosul ; LEA 110 kV Pietrosul-Baia Borsa; LEA 110 kV BM3-Nistru; LEA 110

I.D.: 11376981

Data publicarii	09.02.16	Coduri CPV	45314000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	7.611.957,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Lucrarea presupune demontarea conductorului de garda existent si montarea unui conductor cu fibra optica inglobata (OPGW), realizarea legaturilor electrice al conductorului de protectie la stalpi, montare antivibratoare, montarea cutiilor terminale. Valoare estimata a achizitiei este de 7.611.957,98lei si se compune din: -valoarea investitiei de baza este de 7.115.593,43 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 7.061.512,63 lei si intocmire adocumentatiei de proiectare faza DDE si As Build de 54.080,80lei; -valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute de 496.364,55lei reprezentand un procent de 6,9757295% calculat conform HG 28/2008