
**ontare si demontare schela metalica = 360 m.p ; Demontare
jgheaburi = 90 m.l.; Demontare sorturi din**

I.D.: 88898489

Data publicarii	02.10.23	Coduri CPV	45261210-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 65.676,71 RON - 65.676,71 RON

Descriere: ontare si demontare schela metalica = 360 m.p ; Demontare jgheaburi = 90 m.l.; Demontare sorturi din tabla =90 m.l.; Montare jgheaburi din tabla zincata = 90 m.l.; Montare sorturi din tabla zincata = 90 m.l.; Demontare coturi, burlane din tabla zincata =5 buc.; Demontare accesorii jgheaburi din tabla zincata, racord burlane, coltare =5 buc.; Desfacere invelitoare din tabla zincata = 36 m.p..; Desfacere invelitoare din olana = 60 m.p..; Montat invelitoare din tabla zincata plana cu incheiet. duble cu foi de 0,4 grosime = 36 m.p..; Hidroizolatie executata la cald =60 m.p.; Montat olana =60 m.p.; Desfacere asteriala =6 m.p.; Lucarne cu acoperis in consola = 3 buc; Revizia jgheburilor din tabla zincata =60 m.l.; Montare accesorii sistem preluare ape pluviale : racord jgheab, racord bulran, coturi burlane = 10 buc
