
DB-CL-09 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare in Pucioasa, Fieni, Moroeni, Pietroșița, Buciumeni

I.D.: 75144128

Documente participare:

- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part02-semnat.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part01-semnat.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part03-semnat.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part04-semnat.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part05-semnat.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part06-semnat.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part07-semnat.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part08-semnat.rar
- Capitol 5 CS - Inf. parte din Contract.part09-semnat.rar
- Sectiunea 4 Liste de cantitati-semnat.rar
- DB-CL-09 Anexa detalieri factori de evaluare-semnat.pdf
- Capitol 4 Liste-semnat.zip
- DB-CL-09_Sectiunea 4 - Formulare 2022-10-28-semnat.docx
- DB-CL-09_Sectiunea 4-Formulare-semnat.pdf
- Capitol 2 Specificatii-semnat.zip
- FisaDate_DF1164380.pdf
- Capitol 1 - Date referitoare la contract-semnat.zip
- DUAE_CERERE_200915.xml

Data publicarii	12.11.22	Coduri CPV	45231100-6 45111000-8 45112000-5 45231110-9 45232150-8 45232400-6 45232423-3
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	27.12.22	Pretul estimativ:	152.293.055,00 RON - 152.293.055,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Ob. 1 - Pucioasa Ext. ret. de distrib. apa pot., Ltot = 2.871m; bransamente Dn20mm = 110 bucati si Dn50mm = 8 bucati; Reabilitare retea de distributie apa potabila, Ltot = 10.458 m, bransamente Dn20mm = 340 bucati, bransamente foraj orizontal Dn20mm=7 bucati si Dn50mm = 24 bucati; Ext. retea de canalizare ape uzate menajere, Ltot=10.843m; racorduri Dn160mm = 548 bucati; Reab. retea de canaliz. ape uzate menajere, Ltot=4.859m; racorduri Dn160mm = 250 bucati; St. de pompare ape uzate menajere SPAU: 10 bucati; Conducte de refulare ale SPAU, Ltot=3.253m. Ob. 2 - Fieni Ext. retea de canalizare ape uzate menajere, Ltot=7.555m; racorduri Dn160mm = 418 bucati; Reab. retea de canalizare ape uzate menajere, Ltot=292m; racorduri Dn160mm = 15 bucati; St. de pompare ape uzate menajere SPAU: 8 bucati; Conducte de refulare ale SPAU, Ltot=2.121m. Ob. 3 - Moroeni Ext. ret. de distrib. apa pot., Ltot= 6.938 m, bransamente Dn20mm = 17 bucati; Reab. rețea de distributie apa potabila, Ltot = 13.949 m; bransamente Dn20mm = 849 bucati; St. de pompare apa potabila = 12 bucati; Infiintare rețea de canalizare, Ltot = 20.458 m; racorduri Dn160mm = 1.168 bucati; St. de pompare ape uzate menajere SPAU: 11 bucati; Conducte de refulare ale SPAU, Ltot = 901 m. Ob. 4 - Pietrosita Reab. rețea de distributie apa potabila, Ltot=7.854m, bransamente Dn20mm = 402 bucati; Ext. ret. de distrib. apa pot., Ltot = 2.700m, bransamente Dn20mm = 209 bucati; St. de pompare apa potabila: 7 bucati; Infiintare rețea de canalizare, Ltot =12.755m; racorduri Dn160mm = 894 bucati; St. de pompare ape uzate menajere SPAU: 10 bucati. Conducte de refulare ale SPAU, Ltot = 1.470 m. Obiect 5 - Buciumeni Reab. rețea de distrib. apa pot., Ltot = 4.964m; bransamente Dn20mm = 283 bucati; Ext. ret. de distrib. apa pot., L=3.695m; bransamente Dn20mm = 226 bucati; Infiintare rețea de canalizare, Ltot = 21.143 m; racorduri Dn160mm = 896 bucati; St. de pompare ape uzate menajere SPAU: 16 bucati. Conducte de refulare ale SPAU, Ltot = 2.786m. In cadrul ct sunt definite 5 sectoare de lucrari dupa cum urmeaza: Sector 1. Pucioasa Ext. si reab. rețea de distribuție apă, inclusiv bransamente Ext. si reab. rețea de canaliz., inclusiv racorduri si camine de vizitare Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare Sector 2. Fieni Ext. si reab. rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare Sector 3. Moroeni Ext. si reab. rețea de distribuție apă, inclusiv bransamente si statii pompare apa potabila Infiintare rețea de canaliz., inclusiv racorduri si camine de vizitare St. de pompare apa uzata si conducte de refulare Sector 4. Pietrosita Ext. si reab. rețea de distribuție apă, inclusiv bransamente si statii pompare apa potabila Infiintare rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare St. de pompare apa uzata si conducte de refulare Sector 5. Buciumeni Ext. si reab. rețea de distribuție apă, inclusiv bransamente si statii pompare apa potabila Infiintare rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare St. de pompare apa uzata si conducte de refulare In cadrul unui sector, lucrarile se vor executa concomitent, astfel incat la finalizarea executiei fiecare sector sa fie operational. Ct include: a) Lucrari de constructie; b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice; c) Testare si punere in functiune; d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie. Durata de executie si punere in functiune a lucrarilor este 35 de luni. Perioada de Garantie este de 36 luni. NOTE: 1. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
