
LC - CHE Costisa. Cladire Centrala - Lucrari de refacere acoperis centrala

I.D.: 83152493

Data publicarii	09.06.23	Coduri CPV	45261310-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 140.676,80 RON - 140.676,80 RON

Descriere: Se vor executa lucrari de refacere acoperis terasa centrala CHE Costisa, conform cerintelor din Caietul de sarcini nr. 141496/29.11.2022. Pentru realizarea reparatiilor, se vor executa urmatoarele lucrări: - Desfacerea hidroizolatiei bituminoase existente - Demolarea stratului de panta (sapa de ciment) - Desfacerea jgheburilor, burlanelor, glafurilor si sorturilor de tabla zincata - Mutarea sirenei de alarmare in vederea desfacerii membranei bituminoase si a stratului de panta - Transportul deseurilor la punctele speciale de colectare din zona - Curatarea stratului suport prin suflare cu aer - Montarea cofrajului de lemn pe perimetrul terasei - montarea plaselor sudate SPPB Ø4, 100x100 mm - turnarea stratului de panta din şapa de ciment - aplicarea de amorsa bituminoasa pe toata suprafata acoperisului terasa - Montarea gurilor de aerisire - Montare sorturi de tabla zincata pe perimetrul terasei - Montarea stratului de difuzie a vaporilor - Montarea stratului lis de hidroizolatie bituminoasa de 3 mm - Montarea stratului final de hidroizolatie bituminoasa (cu finisaj superior ardezie) de 4 mm - Montare jgheaburi, glafuri si burlane de tabla zincata noi, prin prindere mecanica
Termen de executie : 60 zile calendaristice de la predarea amplasamentului.
