
Lucrari de constructii de drumuri

I.D.: 52342170

Data publicarii	08.12.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 107.192,63 RON - 107.192,63 RON

Descriere: Oferta refuzata: Lucrarile constau in realizarea urmatoarelor activitati: - Pichetarea traseului - Lucrari pregatitoare (defrisari, curatirea traseului de resturi vegetale si buruieni, decaparea si depozitarea pamantului vegetal, asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime, demolarea constructiilor existente in zona drumului) - Sapatura in caseta (Hmax=40cm) - Strat de fundatie din balast (Hmax=25cm), respectiv asternerea, nivelarea, udarea si compactarea in straturi a balastului pana la obtinerea gradului de compactare - Strat de baza din piatra sparta amestec optimal, respectiv asternerea, nivelarea, udarea si compactarea intr-un singur strat pana la obtinerea gradului de compactare - Imbracaminti bituminoase cilindrate, executate la cald, respectiv: strat de legatura BADPC 22.4 (grosime 6cm) si strat de uzura BAPC 16 (grosime 4cm) Observatii: Agregatele minerale vor respecta intru totul conditiile de admisibilitate prevazute in documentatia tehnica Sunt incluse: transportul materialelor din si catre santier in limita a 50 km precum si transportul utilajelor Lucrarile se vor efectua in conformitate cu documentatia tehnica pusa la dispozitie de Beneficiar Pentru alte lucrari fata de cele mentionate sau folosirea altor materiale de constructii se vor efectua calcule suplimentare
