

Reabilitare si Modernizare Dispensar Uman” in com Dragoslavele judetul Arges

I.D.: 4270567

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Data publicarii | 06.11.14 | Coduri CPV | 45453100-8 |
| Termenul limita pentru depunere: | 27.11.14 | Pretul estimativ: | 431.862,00 RON |

Descriere: Achizitia publica a lucrarilor de constructii si instalatii pentru investitia Reabilitare si Modernizare Dispensar Uman” in com Dragoslavele judetul Arges Lucrarile de constructii si instalatii se vor realiza pe 1 obiectiv existent care vor suporta interventii de reabilitare si modernizare. Aceste lucrari de constructii si instalatii se vor realiza la urmatoarele obiecte, respectiv: • Obiectul nr.1 - REABILITARE DISPENSAR - cladire în regim parter, propusa pentru reabilitare si modernizare; • Obiectul nr.2 - AMENAJARI EXTERIOARE Executia lucrarilor de constructii si instalatii se va face conform specificatiilor din Caietul de sarcini. Valoarea totala estimata a contractului este 431862 lei la care se adauga TVA. Suma alocata din bugetul aprobat pentru cheltuielile diverse si neprevazute: 20002.1 lei la care se adauga TVA. Valoarea lucrarilor, exclusiv cheltuielile diverse si neprevazute: 411864.0 lei la care se adauga TVA. Valoarea utilajelor destinate lucrarilor de constructii si instalatii: 31330 lei la care se adauga TVA. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta 4.6 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute. Lucrarile de constructii si instalatii se vor structura astfel: Obiectul nr.1 - REABILITARE DISPENSAR: Pentru a spori confortul cadrelor medicale si al pacientilor se propune un nou flux de circulatie, iar pentru aceasta schimbare trebuie sa facem urmatoarele modificari: Pentru accesul in cladire se va folosi intrarea principala (in prezent neutilizata), care se mareste cu 10 cm , astfel recompartimentandu-se intreaga constructie. Se vor modifica o serie de pereti : prin zidirea unor goluri existente si prin realizarea unor goluri noi, acolo unde este necesar. Se vor dezafecta trei pereti de compartimentare si se vor propune pereti usori pentru delimitarea grupurilor sanitare si a sectoarelor sterile. Se propun modificari si la nivelul golurilor de geam prin zidirea unor portiuni de ferestre existente si prin adaugarea unei ferestre noi, in functie de destinatia fiecarei incaperi. • Obiectul nr.2 - AMENAJARI EXTERIOARE Trotuarele perimetrare cladirii vor fi din beton. Aleea pietonala va fi din beton. Accesul pietonal in incinta se vor efectua din drum comunal de pe latura de sud a incintei. Accesele in incinta se vor efectua printr-o poarta existenta dispusa la strada drumul comunal . Restul incintei se va amenaja - in propunerea de solutie minimala - prin crearea de spatii verzi inierbate (gazon).