

Proiect canalizare Cireșu, Siliștea, Gruiu, comuna Căteasca, județul Argeș

I.D.: 85619157

Documente participare:

- Sectiunea_2_Caiet de sarcini - Cateasca.pdf
- Sectiunea_2_Canalizare - Partea desenata_1.pdf
- Sectiunea_2_Canalizare - Partea desenata_2.pdf
- Sectiunea_2_Canalizare - Partea desenata_3.pdf
- Sectiunea_2_Canalizare - Partea desenata_4.pdf
- Sectiunea_2_Canalizare - Partea scrisa.pdf
- Sectiunea_2_IE - Parte desenata.pdf
- Sectiunea_2_IE - Parte scrisa.pdf
- Sectiunea_2_Lista utilaje si breviare de calcul.pdf
- Sectiunea_3_Modele de Formulare - Cateasca - canalizare.pdf
- Sectiunea_4_Contract executie - Cateasca - canalizare.pdf
- FisaDate_DF1187202.pdf
- DUAE_CERERE_233991.xml
- EN1048504.docx
- Antemasuratori rezistenta - SE Gruiu.pdf
- Antemasuratori hidraulice - SE Gruiu.pdf
- Centralizator F2 si lista cantitati F3.pdf
- Fise tehnice.pdf
- Formular F4.pdf
- Formular F1.pdf

Data publicarii	08.08.23	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.08.23	Pretul estimativ:	23.411.991,60 RON - 23.411.991,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: "Proiect canalizare Cireșu, Siliștea, Gruiu, comuna Căteasca, județul Argeș" cuprinde realizarea următoarelor lucrări: a) Rețea de canalizare ape uzate menajere PVC-KG SN 8 (Dn = 250mm, Ltotala = 34.900 m); pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute 1172 camine de vizitare, curățire, sectorizare, 11 subtraversări și 815 racorduri individuale (Dn=160mm). b) 17 stații de pompare ape uzate tip cheson; conductele de refulare a apei din stațiile de pompare vor fi realizate din PEHD (Dn = 63-90mm, Ltotala = 3978 m). c) Stație de epurare mecano-biologică (Q max.zi = 306,31 mc/zi, 2100 l.e.). Apele uzate menajere epurate vor fi evacuate în raul Neajlov, prin intermediul unei conducte din PVC (Dn = 250 mm, L = 27 m), încastrată în masiv din beton armat. Este prevăzută racordarea la rețeaua de energie electrică din zonă. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de 23.411.991,60 lei (fără TVA), din care: Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților = 200.000,00 lei; Cap.4.1.Construcții și instalații = 20.965.715,63 lei; Cap.4.2.Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale = 61.000,00 lei; Cap.4.3.Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj = 1.755.691,97 lei; Cap.5.1.1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 429.584,00 lei; Sumele stabilite de proiectant sunt orientative, fiecare ofertant urmând să stabilească propriile valori cu încadrare în valoarea totală estimată. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări cu cel puțin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Data limita până la care se pot solicita clarificări: 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
