

## **Comanda scrisa având ca obiect lucrari de repara?ii prin inlocuirea geamului spart de la etajul 7 si repararea alucobondului de la etajul 8, la sediul DRB.**

I.D.: 23828984

---

Data publicarii	13.11.17	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.11.17	Pretul estimativ:	6.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Lucrarile care fac obiectul achizi?iei constau în repara?ii prin inlocuirea geamului spart de la etajul 7 si repararea alucobondului de la etajul 8, la sediul DRB. A. Etaj 7, geam fatada - culoare gri, dimensiuni 1021x1352 mm - demontat elemente de prindere geam (inclusiv de la etajele 6 si 8 in vederea eliberarii zonelor de fixare a sticlei) - indepartat zona de alucobond de la peretele cortina a cladirii Rotary, care se suprapune pe sticla ferestrei sparte. - demontat geam spart; - transport resturi sticla sparta - confectionat geam, pe baza de comanda cu respectarea dimensiunilor si caracteristicilor tehnice - montaj geam - izolarea hidrofuga - asigurarea geamului cu elementele de prindere Operatiile montat / demontat se vor executa cu alpinisti utilitari. B. REPARATIE alucobond Etaj 8 - Curatarea de praf si alte depuneri a zonei de alucobond afectate. - Reasezarea celor doua elemente de alucobond (vertical si orizontale) si rigidizarea acestora - Etansarea imbinarilor alucobondului cu materiale siloconate adaptate la suprafata si conditiile de exterior - Suprapunerea pe zona de imbinare ( aproximativ 6 ml) a unei table zincate de min 0,3 mm, prinderea de alucobond si etansarea acesteia pe toata lungimea. Operatiile au ca scop readucerea pe pozitie a placilor de alucobond, etansarea imbinarilor in vederea eliminarii infiltratiilor de apa din zona afectata. Operatiile se vor executa cu alpinisti utilitari. Ofertantii pot viziona amplasamentul, astfel incat sa cunoasta toate detaliile tehnice si conditiile concrete de lucru.

---