

## Lucrările de "Lărgire drum de acces la depozitul zonal Sânpaul (proiectare cu execuție)"

I.D.: 47588364

Documente participare:

- Caiet de sarcini Lărgire drum de acces Sanpaul pr.ex..pdf

---

Data publicării	26.06.20	Coduri CPV	45233220-7
Termenul limita pentru depunere:	10.07.20	Pretul estimativ:	248.239,15 RON - 248.239,15 RON

---

Descriere: Proiectarea si executia lucrarilor de "Lărgire drum de acces la depozitul zonal Sânpaul)", corespunzator prevederilor si cerintelor Caietului de sarcini atasat prezentului anunt si a documentatiei aferente care poate fi descarcata accesand link-ul:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1aUcBYqPgPFvsIrrGRUDhrrmW\\_WLUkkW?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1aUcBYqPgPFvsIrrGRUDhrrmW_WLUkkW?usp=sharing)  
Descrierea lucrărilor propuse a se executa: Reparații carosabil existent între pozițiile km 0+000 la km 0+050: a. frezare îmbrăcăminte bituminoasă pe banda dreaptă pe o lățime de 1.00 m; b. refacere strat de piatră spartă existent pe o grosime de 15.00 cm; c. așternere strat de legătura din BAD22.4 leg. 50/70 in grosime de 6.00 cm; d. dispunere geocompozit antifisură la rostul drum de acces – bandă de așteptare pe toată lungimea pe o lățime de 50 cm; e. așternere strat de uzură din BA16 rul. 50/70 in grosime de 4.00 cm; Reparații carosabil existent între pozițiile km 0+050 la km 0+088: a. frezare îmbrăcăminte bituminoasă pe toată lățimea drumului de 6m; b. refacere strat de piatră spartă existent pe o grosime de 15.00 cm; c. așternere strat de legătura din BAD22.4 leg. 50/70 in grosime de 6.00 cm; d. dispunere geocompozit antifisură la rostul drum de acces – bandă de așteptare pe toată lungimea pe o lățime de 50.00 cm; e. așternere strat de uzură din BA16 rul. 50/70 in grosime de 4.00 cm; f. acostament din piatră spartă pe partea stângă a drumului de acces având lățimea de 0,50 m. În vederea evacuării apelor pluviale, la km 0+065 există un podeț cu diametrul DN800 in lungime de 10 m. În urma adoptării benzii de așteptare este necesară dezafectarea timpanului existent de pe partea dreaptă și prelungirea podețului existent prin amplasarea unui tub din beton în lungime de 5 m si diametru DN800 mm respectiv execuția unui timpan nou și amplasarea de aripi prefabricate din beton. Bandă de așteptare și platformă de întoarcere. Relocare gard existent: Banda de așteptare în lățime de 4.00 m va avea următoarea structură: - strat de uzura din BA16: 4 cm; - strat de legătură din BAD22,4: 6 cm; - strat superior de fundație din piatră spartă: 15 cm; - strat de fundație din balast: 30 cm; - strat de forma din materiale granulare, balast: 10 cm. Realizarea benzii de așteptare impune relocarea gardului existent. Prin urmare în vederea relocării gardului existent s-a prevăzut o banchetă din pământ în imediata vecinătate a acostamentului având lățimea de 0,70 m și pantă de 4% spre taluz. Gardul va păstra aceeași soluție cu cel existent și anume: stâlpi din oțel noi încastrați in fundație izolata de beton peste care se vor suda panouri zincate existente (80% recuperate din cele existente și 20% suplimentare cu panouri zincate noi – aproximativ 8 panouri). Conform HG nr. 907/2016 cheltuieli diverse și neprevăzute pentru întreaga lucrare este de 10% din capitolele/subcapitolele 1.4, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, respectiv,  $(33.800 + 9.700 + 216.607) \times 10\% = 260.107 \times 10\% = 26.010,70$  lei (fără TVA).