

---

## **A.E.E. Coloana BMPT - TGE Consumator**

I.D.: 51049516

---

Data publicarii	28.10.20	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 22.202,75 RON - 22.202,75 RON

---

Descriere: gajarea terenului de corpuri straine = 0.300 sute mp - sapatura de pamant in transee = 40 mc - umplutura compactata in sant pt cablu = 36 mc - profil M pt cablu = 90 m - cablu energie electrica acyaby 3x50+25 = 100 m - fasie marcata din pvc = 10 buc - cap terminal uscat de interior = 4 buc - conductor cupru litat legatura pamant = 1 m - cablu energie acyaby 3x35+16 = 3 m - protejarea capatului de cablu cu izolatie pvc = 4 buc - capison pt capat de cablu = 4 buc - papuci din al sau cu = 10 buc - electrod orizontal din platbanda = 19.5 kg - electrod vertical din teava otel zn = 9 m - piesa de separatie pentru priza de pamant = 1 buc - verificarea si incercarea retelei electrice = 1 buc - tablou de distributie general trifazat = 1 buc - nisip - umpluturi in straturi = 5 mc - proiectare = 1 buc

---