

Lucrări de întreținere și reparații curente pentru amenajarea corespunzătoare încăperilor din compartimentul Boli Infecțioase din pavilionul A-Spital

I.D.: 43414445

Documente participare:

- FisaDate_DF1078469.pdf
- Documentatie de atribuire A1471 din 03.03.2020-semnat.pdf
- Caiet de sarcini_Cpm boli infectioase-semnat.doc
- DUAE si Instructiuni catre ofertanti-semnat.doc
- LISTA CANTITATI LUCRARI-semnat.xls
- LISTA COMUNICATII BOLI INFECTIOASE-semnat.xls
- Model contract lucrari reparatii curente 2020-semnat.doc
- MODEL DEVIZ-semnat.xls
- Modele Formulare BI-semnat.doc
- DUAE_CERERE_57855.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.03.20 | Coduri CPV | 45453000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 18.03.20 | Pretul estimativ: | 496.371,17 RON - 496.371,17 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|

Descriere: Cantitatea lucrarilor se regaseste in listele de cantitati, anexate la caietul de sarcini. Natura lucrarilor se regaseste in caietul de sarcini si constau in principal in: - Desfacerea și repararea tencuielilor deteriorate la pereți cu tencuială termoizolantă în zonele afectate de umezeală ; refacerea stratului suport; pregătirea suprafețelor pereților pentru vopsitorii lavabile antibacteriene și ceramice (răzuire, spălare, gletuireetc.); - Realizat tavan fals din placi rigips și placat pereți interiori din rigips; - Desfacerea tencuielilor la tavane și repararea tocariei din lemn de la planșeu; - Gletuire și aplicarea de vopsitorii lavabile antibacteriene de tip ceramică la pereți H 1,5 m; - Refacerea stratului suport a pardoselilor și turnare șapă autonivelantă sau realizarea suportului din OSB; - Desfacere placaje plăci ceramice; - Pardoseli din covor PVC trafic intens tip Tarket antibacterian cu baghetă de închidere; - Pardoseli din vopsea epoxidică antibacteriană de trafic intens cu strat de lac pentru protecție; - Reparații tencuieli în jurul tocurilor la uși și ferestre; - Demontare/montare instalații interioare apă rece, apă caldă, inclusiv armături și accesorii; - Demontarea și remontarea pe pozițiile inițiale a caloriferelor și ventilo-convectoare; - Demontare obiecte sanitare cu recuperarea lor și predarea lor la depozitul cazarmare; - Montarea de robinete de trecere și de reglaj; - Montarea de sifoane la lavoare; - Desfacere/montare tablou electric cu posturi ; - Montarea de obiecte sanitare: lavoare, baterii amestecătoare și baterii cu acționare la cot, oglinzi, dispensere servetele, dozatoare săpun , etajere, suport hrtie igienică din inox, , vas wc cu toator echipate complet; - Realizarea de străpungeri și șanțuri în zidărie pentru montarea îngropată a țevilor; - Efectuarea de probe de etanșeitate. - Refacerea instalației electrice, pozată îngropat; - Înlocuirea corpurilor de iluminat și a aparatajului electric; - Înlocuire tâmplărie PVC (usi în două canate cu 5 camere confecționate din două părți, panel și sticlă heliomată antibacteriană pentru spații medicale) conform detaliilor tehnice din lista de cantități de lucrări ; - Montarea de indicatoare de evacuare cu led si acumulator cu capacitate de min 180 min. - Repararea grinzilor de susținere a tavanului. - Montarea de lampi de veghe la pat și a detectoarelor de incendiu; - Realizarea sistemului de comunicații și informatica ; - Realizarea rețelei de gaze medicale cu prize de oxigen compusă din bază și element terminal, montată în carcasă aplicată pe perete și priză standard pentru AC compusă din bază și element terminal, montată în carcasă aplicată pe perete; - Refacerea instalației sanitare

