

Lucrări de reparații drum comunal DC 112 pe o lungime de 800 m în Comuna Pietroasa, jud. Timiș

I.D.: 63798920

Data publicarii	03.12.21	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	61.384,96 RON - 61.384,96 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: COMUNA PIETROASA, cu sediul în loc. Pietroasa, nr. 109, jud. Timiș, C.I.F. 4483838, achiziționează lucrări de reparații drum comunal DC 112 pe o lungime de 800 m în Comuna Pietroasa, jud. Timiș. Sunt necesare executarea următoarelor lucrări: - Defrișare arbuști de pe marginea drumului: $800\text{m} \times 0,5\text{m} = 400\text{mp}$ (0,04ha); - Doborât manual arbori cu diametrul între 10 cm și 30 cm : 30 buc; - Săpătură cu excavatorul pământ pentru dislocarea pământului pe o adâncime de 30 cm: $800\text{m} \times 2,5\text{m} \times 0,3\text{m} = 600\text{mc}$; - Împrăștierea pământului: $800\text{m} \times 2,5\text{m} \times 0,3\text{m} = 600\text{mc}$; - Compactare pământ: $800\text{m} \times 2,5\text{m} \times 0,3\text{m} = 600\text{mc}$; - Nivelare drum: $800\text{m} \times 2,5\text{m} = 2000\text{mp}$; - Transport piatră cu autobasculanta pe o distanță de 2 km: $800\text{m} \times 2,5\text{m} \times 0,2\text{m} \times 1,6\text{t}/\text{mc} = 640\text{t}$; - Scarificare mecanică drum: $800\text{m} \times 2,5\text{m} \times 0,2\text{m} = 400\text{mc}$; - Strat fundație reprofilată din piatră spartă: $800\text{m} \times 2,5\text{m} \times 0,2\text{m} = 400\text{mc}$; - Săpătură la rigole cu secțiune triunghiulară: 800m. Perioada de garanție este de 1 an de la data încheierii procesului verbal de recepție a lucrărilor.