

## **Lucrări de reparații drum comunal DC 112 pe o lungime de 800 m în Comuna Pietroasa, jud. Timiș**

I.D.: 63798920

---

Data publicarii	03.12.21	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	61.384,96 RON - 61.384,96 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: COMUNA PIETROASA, cu sediul în loc. Pietroasa, nr. 109, jud. Timiș, C.I.F. 4483838, achiziționează lucrări de reparații drum comunal DC 112 pe o lungime de 800 m în Comuna Pietroasa, jud. Timiș. Sunt necesare executarea următoarelor lucrări: - Defrișare arbuști de pe marginea drumului:  $800\text{m} \times 0,5\text{m} = 400\text{mp}$  (0,04ha); - Doborât manual arbori cu diametrul între 10 cm și 30 cm : 30 buc; - Săpătură cu excavatorul pământ pentru dislocarea pământului pe o adâncime de 30 cm:  $800\text{m} \times 2,5\text{m} \times 0,3\text{m} = 600\text{mc}$ ; - Împrăștierea pământului:  $800\text{m} \times 2,5\text{m} \times 0,3\text{m} = 600\text{mc}$ ; - Compactare pământ:  $800\text{m} \times 2,5\text{m} \times 0,3\text{m} = 600\text{mc}$ ; - Nivelare drum:  $800\text{m} \times 2,5\text{m} = 2000\text{mp}$ ; - Transport piatră cu autobasculanta pe o distanță de 2 km:  $800\text{m} \times 2,5\text{m} \times 0,2\text{m} \times 1,6\text{t/mc} = 640\text{t}$ ; - Scarificare mecanică drum:  $800\text{m} \times 2,5\text{m} \times 0,2\text{m} = 400\text{mc}$ ; - Strat fundație reprofilată din piatră spartă:  $800\text{m} \times 2,5\text{m} \times 0,2\text{m} = 400\text{mc}$ ; - Săpătură la rigole cu secțiune triunghiulară: 800m. Perioada de garanție este de 1 an de la data încheierii procesului verbal de recepție a lucrărilor.

---