

Lucrari de constructii pentru modernizare drum comunal

I.D.: 2773323

Documente participare:

- 7-360773.zip

Data publicarii	27.05.14	Coduri CPV	45233123-7
Termenul limita pentru depunere:	10.06.14	Pretul estimativ:	814.630,00 RON

Descriere: Principalele cantitati de lucrari conform DT sunt : ? lungimea totala a traseului propus pentru : 1,370 km ? latime parte carosabila : 5,50 (4,00) m ? strat de balast: 2.110,00 mc ? strat de piatra sparta amestec optimal: 1.150,00 mc ? strat de legatura din BADPC 25: 990,00 t ? strat de uzura din BAPC 16: 7.385,00 mp ? amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica: 73,85 smp ? acostamente piatra sparta: 195,00 mc ? rigole pereate: 120,00 ml ? rigole neprotejate: 199,00 ml ? sant neprotejat: 1896,00 ml ? podet tubular Dn 600 mm: 8 buc ? podet tubular Dn 800 mm: 3 buc ? semnalizare rutiera: 1,37 km. echiv
