

Execuție lucrări "Extindere rețele apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Caporal Mușat, Ion Isaiu și Americii din municipiul Oradea".

I.D.: 74468771

Data
publicarii 24.10.22

Coduri CPV 45232130-2

Pretul
estimativ: 1.208.611,35 RON - 1.208.611,35 RON

Descriere: Scopul achiziției constă în execuție lucrări ""Extindere rețele apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Caporal Mușat, Ion Isaiu și Americii din municipiul Oradea" situate în mun. Oradea, județul Bihor. Durata de implementare a contractului este de 3 (trei) luni la care se adaugă minim 36 (treizecișase), sau 48 (patruzecișopt) sau 60 (șaizeci) luni perioada de notificare a defectelor (PND). Lucrările de execuție se vor realiza conform proiectului tehnic, anexat documentației de atribuire. Situația existentă: Str. Caporal Mușat în prezent, pe str. Caporal Mușat din Municipiul Oradea, există rețele edilitare, după cum urmează: -rețea de alimentare cu apă din PEHD, Dn 110 mm (parțial); - canalizare menajeră din PVC Dn 250 mm- canalizare pluvială din PVC Dn 315 mm Str. Ion Isaiu în prezent, pe str. Ion Isaiu din Municipiul Oradea, există rețele edilitare, după cum urmează: -rețea de alimentare cu apă din PEHD, Dn 110 mm; -rețea de canalizare menajeră din PVC Dn 250 mm; - canalizare pluvială din PVC Dn 315 mm Str. Americii în prezent, pe str. Americii din Municipiul Oradea, există rețele de alimentare cu apă și canalizare. -rețea de alimentare cu apă din PEHD, Dn 110 mm; -rețea de canalizare menajeră din PVC, Dn 250 mm și Dn 315 mm. - canalizare pluvială din PVC Dn 315 mm

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției aprobați de Consiliul Local al mun. Oradea. Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Str. Caporal Musat

Capacități

Cantitate

- Extindere rețea alimentare cu apa PEHD, PE100, PN10, SDR17, Dn110mm •64,00 ml
- Bransament apa individuale PE- HD Dn 25 mm, complet echipate •13 buc
- Extindere rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PVC, SN8, cu Dn 250 mm •45,00 ml
- Racorduri individuale (realizate din PVC, SN 8, cu Dn 160 mm), cu cămin de racord din PVC sau PP, cu Dn 315 mm; •30 buc
- Extindere rețea canalizare pluvială (realizate din PVC,, SN 8 cu Dn 315 mm • 114 ml
- Str. Ion Isaiu
- Capacități
- Cantitate
- Bransament apa individuale PE- HD Dn 25 mm, complet echipate •15 buc
- Extindere rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PVC, SN8, cu Dn 250 mm •170,00 ml
- Racorduri individuale (realizate din PVC, SN 8, cu Dn 160 mm), cu cămin de racord din PVC sau PP, cu Dn 315 mm; •46 buc
- Extindere rețea canalizare pluvială (realizate din PVC,, SN 8 cu Dn 315 mm • 180 ml
- Str. Americii
- Capacități
- Cantitate
- Extindere rețea alimentare cu apa PEHD, PE100, PN10, SDR17, Dn110mm •392,00 ml
- Bransament apa individuale PE- HD Dn 25 mm, complet echipate •8 buc

Valoarea estimată (fără TVA) a contractului este: 1.208.611,35 lei fără TVA

Având în vedere natura și complexitatea obiectului contractului supus prezentei proceduri achizitorul apreciază că, este necesară demonstrarea de către ofertanți a potențialului tehnic și financiar de care dispun, care va reflecta posibilitatea concretă a acestora de a îndeplini contractul, fiind interesată în a se convinge asupra faptului că, operatorul economic care va fi declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire a contractului, poate susține din punct de vedere financiar realizarea contractului și are capacitatea, din punct de vedere tehnic, de a-și îndeplini obligațiile contractuale asumate, motiv pentru care se impune stabilirea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiară și la capacitatea tehnică și/sau profesională. Sursa de finanțare a prezentei achiziții publice va fi asigurată integral din Bugetul Local.

Valoarea estimată a fost prevăzută și stabilită de proiectantul lucrării, prin devizul general al proiectului tehnic și aprobată în comisia tehnică a entității contractante.

Valoarea estimată (C+M): 919.717,67 lei fără TVA, cuprinde:

Cap. 4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază : Construcții-Instalații = 1.184.913,09 lei fără TVA

Cap. 5.1 Alte cheltuieli: Organizarea de șantier = 23.698,26 lei fără TVA.
