
Lucrări de construcții

I.D.: 6705573

Data publicarii	11.06.15	Coduri CPV	45000000
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Die bestehenden Gebäude auf dem Werkhofareal werden bis auf die bestehende Einstellhalle zurückgebaut und durch einen Neubau mit ergänzenden Nebenbauten ersetzt. Das Hauptgebäude (Abmessung ca. 140 x 40 m) mit Lagerfläche und Einstellhalle im UG, LKW-Halle mit Lavage, Werkhalle mit Lager und Büro im EG, Werkstatt mit Büro sowie Lager im ZG, Verwaltungs- und Mannschaftsbereich im OG wird als reiner Holzbau errichtet. Einzig das UG, die Treppenhauskerne und die Lavage sind in Stahlbeton erstellt und dienen gleichzeitig als Aussteifung. Die Nebenbauten mit Unterstände, Tankstelle und Containerunterstand werden auf Betonfundamente in Holzbau erstellt. Der ganze Umbau wird über mehrere Etappen unter Betrieb umgesetzt. BKP 271 Gipserarbeiten:— Erstellen der Leichtbauwände und Verkleidungen im OG (Bürotrakt). BKP 285 Malerarbeiten:— Allg. Malerarbeiten (Wand/Decke);— Lasuren auf Sichtbeton (Wand/Decke);— Streichen von Metallzargen und Kleinteile aus Metall;— Streichen von Haustechnikleitungen;— Streichen von bestehenden GFK-Soletanks (Aussenbereich);— Bodenmarkierungen und Beschriftungen innen und außen.
