

TL-CL-12 " Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de colectare a apelor uzate menajere din Mineri"

I.D.: 94722453

Documente participare:

- Capitol 6 Informatii care nu fac parte din contract.rar
 - FisaDate_DF1207717.pdf
 - Capitol 0 Fisa de date si formulare.rar
 - capitol 1.rar
 - Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part1.rar
 - Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
 - Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part2.rar
 - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part1.rar
 - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part2.rar
 - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part3.rar
 - Capitol 2 CS Cerintele Autoritatii Contractante.rar
 - DUAE_CERERE_249600.xml
 - Raspuns consolidat la clarificari CL12.pdf
-

Data 18.03.24 Coduri CPV 45231112-3 45232150-8 45232151-5 45232152-2 45232400-6
publicarii

Termenul 09.05.24 Pretul estimativ: 11.949.589,00 RON - 11.949.589,00 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Activitatile de executie pentru Contractul de Lucrari TL-CL-12 "Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de colectare a apelor uzate menajere din Mineri" constau in:

- Alimentare cu apa Lucrarile propuse in cadrul TL-CL12 in localitatea Mineri: - lucrari de extindere a retelei de distributie - pe 3 strazi din localitatea Mineri. Lungimea totala a conductelor este de 494 m (479 m reprezentand conducte pozate in trama stradala/trotuare in sapatura deschisa cu sprijiniri si 15m reprezentand subtraversari), cu diametre cuprinse intre 63 si 110 mm realizate din PEID, PE100RC, SDR17; - realizarea 26 bransamente noi DN 25 mm (inclusiv camine de apometru echipat cu contor cu citire la distanta) pe sectoarele propuse spre extindere; - furnizarea unui numar de 298 contoare cu citire la distanta, DN 20 mm/ DN 40 mm, pentru bransamente existente;
- Canalizare Lucrarile propuse in cadrul TL-CL12 in localitatea Mineri: - lucrari de infiintare a retelei de canalizare - pe 9 strazi din localitatea Mineri. Lungimea totala a conductelor este de 3.994 m (3928 m reprezentand conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri, 66 m reprezentand conducte pozate in fara sapatura deschisa - 5 subtravesari DN22), cu diametrul de 250 mm realizate din PVC KG; - executia a 7 statii noi de pompare apa uzata si a conductelor de refulare aferente, cu lungimea totala de 1783 m (1445 m reprezentand conducte pozate in trama stradala/trotuare in sapatura deschisa cu sprijiniri si 338 reprezentand conducte pozate fara sapatura deschisa), cu diametre cuprinse intre 50 si 160 mm realizata din PEID, PE100RC, SDR26. Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
