
LUCRĂRI DE REPARAȚII LA TROTUARE

I.D.: 48389418

Data
publicarii 23.07.20

Coduri CPV 45233253-7

Pretul
estimativ: 99.808,72 RON - 99.808,72 RON

Descriere: Lucrările de reparații (înlocuire) se vor efectua cu strat de 10 cm balast și 10 cm de beton C16/20. Pentru efectuarea lucrărilor se vor realiza numai cu materiale agrementate și certificate în conformitate cu prevederile și reglementările naționale în vigoare, precum și cu legile și standardele naționale armonizate cu legislația Uniunii Europene. Vor respecta cerințele Proiectului Tehnic și/sau Caietului de sarcini. Lucrările de reparații și înlocuire a trotuarelor propuse se vor realiza pe un teren cu suprafața de 1276.07 mp aflat în proprietatea COMUNEI SĂLCIOARA în baza inventarului domeniului public al comunei. Pe teren, în prezent, există un trotuar din beton cu lățimea de aproximativ 120 cm, acesta fiind amplasat la cota terenului natural. Descrierea generală a lucrării propuse: Trotuarul propus va avea o lungime aproximativă de 1063,39 m și o lățime de 1,20 m; Va fi compus din strat de 10 cm balast și 10 cm de beton C16/20, având o lățime de 120 cm; Distanța dintre limitele de proprietate și trotuar va fi de la 0 la 100 cm deoarece s-a urmărit ca trotuarul proiectat să nu fie opturat stâlpi de energie electrică sau alte obstacole care să optureze calea de rulare; Se va realiza racordul cu străzile care le intersectează; Pentru a preveni riscul de împiedicare cât și ușurarea circulației persoanelor cu dizabilități s-a prevăzut ca trotuarul să fie la cota drumurilor ce îl intersectează. Termenul de execuție a lucrărilor este de maxim 1 lună
