

---

## **Execuție lucrări de “Creșterea eficienței energetice a clădirii școlii primare din localitatea Subcetate, comuna Sântămăria Orlea, județul Hunedoara”**

I.D.: 105026508

Documente participare:

- 7 Caiet de Sarcini.pdf
- 8 FORMULARE-semnat.docx
- 9 DRAFT CONTRACT final -semnat.pdf
- Autorizatie de Construire.pdf
- PT - Reab. scoala Subcetate\_sicap.part1.rar
- PT - Reab. scoala Subcetate\_sicap.part2.rar
- PT - Reab. scoala Subcetate\_sicap.part3.rar
- PT - Reab. scoala Subcetate\_sicap.part4.rar
- FisaDate\_DF1230657.pdf
- DUAE\_CERERE\_307403.xml

---

Data publicarii	04.11.24	Coduri CPV	45214200-2 45453000-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.11.24	Pretul estimativ:	2.158.624,67 RON - 2.158.624,67 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Lucrarile necesare sunt descrise in Proiectul tehnic nr. 1468/2023 întocmit de STRUCTUR PROIECT SRL. Scopul investiției îl reprezintă lucrările de realizare a creșterii eficienței clădirii Scolii Primare, din localitatea Subcetate, comuna Santamaria Orlea, județul Hunedoara. Clădirea la care se face referire, este situată în intravilanul localității Subcetate, comuna Santamaria Orlea, județul Hunedoara. Creșterea eficienței energetice a clădirii prin lucrările propuse și lucrări de intervenție prevăzute cu respectarea prevederilor expertizei tehnice: - termoizolarea părții opace a fațadelor, inclusiv a soclului; înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă energetic; - termoizolarea plăcii pardoselii de la parter; - termoizolarea planșeului de peste parter; Lucrări conexe, de intervenție: - construire perete de compartimentare; - golul unei ferestre se transformă în gol de ușă prin desfacerea parapetului; - sub zidul despărțitor de la oficiu se va executa o grindă de fundare din beton armat; - desfacerea pardoselilor din zona grupurilor sanitare și refacerea lor după realizarea instalațiilor; - la nivelul șarpantei, după desfacerea învelitorii se vor verifica elementele șarpantei și se vor înlocui elementele necorespunzătoare; - se vor trata toate elementele din lemn a construcției; - construire rampe de acces pentru persoane cu dizabilități locomotorii; - scările și rampele exterioare se vor executa după detaliile din proiect; - deasupra rampelor și scărilor exterioare s-au prevăzut copertine cu structură metalică; - lucrări la învelitoare, montare de jghiaburi și burlane; - construire trotuare în jurul clădirii; Lucrări de instalații și finisaje. Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA "C" DE IMPORTANȚĂ - Construcții de importanță normală (conform HGR nr. 766/1997), CLASA DE IMPORTANȚĂ III (conform P 100-2013). Valoarea estimată totală a contractului este de: 2.158.624,67 lei fără TVA, și este compusă din capitolele: - 4.1 Construcții și instalații - 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale; - 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului Durata contractului este de 12 luni calendaristice. La acestea se adaugă perioada de garanție a lucrărilor, minim 36 luni. Termenul până la care operatorii economici pot solicita clarificări, în conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea 98/2016 este cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor stabilită pentru transmiterea solicitărilor de clarificări. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare (dacă acestea au fost primite în termen), în conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 cu 6 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>)

---