

Achizitie servicii elaborare documentații tehnico-economice și asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investitii „REABILITAREA SI MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA2/OUAI”

I.D.: 53480525

Documente participare:

- Formulare AFIR 4.pdf
- 7. DALI.pdf
- FisaDate_DF1103852.pdf
- Caiet sarcini proiectare.pdf
- Contract servicii - proiectare.pdf
- Decl REPR LEGAL.pdf
- DUAE_CERERE_68231.xml
- CA2.pdf

Data publicarii	20.01.21	Coduri CPV	71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	01.02.21	Pretul estimativ:	145.584,94 RON - 145.584,94 RON

Descriere: Obiectivul general al contractului il reprezintă achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice și asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investitii pentru obiectivul de investitii „REABILITAREA SI MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA2/OUAI” Principalele lucrari propuse pentru reabilitarea Amenajarii de irigatii Plot CA2/OUAI Fântânele, fata de situatia actuala, constau atât în lucrari noi cât si în lucrari de interventie la rețeaua de conducte îngropate si la echipamentele mobile pentru aplicarea udarilor, care vizeaza modernizarea acelor componente care vor contribui într-o pondere semnificativa la reducerea costurilor de întreținere, la economia de apa si energie: 1. Realizarea unei statii de pompare si punere sub presiune, cu control la distanta Amplasamentul statiei de pompare va fi pe malul canalului CA2, parcela A184/22/2. Statia de pompare de punere sub presiune va fi o constructie de tip „ la sol” cu agregate orizontale în aer liber, cu aspiratie prin conducte fara avancamera adiacenta. Agregate de pompare se vor amplasa în imediata apropiere a bazinului de aspiratie, pe o platforma de beton armat de aproximativ 30 cm grosime, prevazuta cu trotuar perimetral. a) lucrari de constructii la Statia de pompare SPP- CA2 b) lucrari de instalatii hidromecanice la Statia de pompare SPP-CA2 □ Echiparea tehnologica a statiei de pompare: echiparea cu agregate noi de pompare □ Instalatii anexe instalatiilor tehnologice 2. Lucrari de reabilitare si modernizare a rețelei de conducte subterana Lucrarile de reabilitare si modernizare a rețelei de conducte subterane, pe o lungime de 6185 m, se vor realiza etapizat , in prima etapa executandu-se lucrari la conductele principale prin intermediul carora se face legatura intre statia de pompare si antenelesii conductele de distributie de sector îngropate, inlocuirea tuburilor de azbociment la conducta de distributie de sector cds 10. Prin remodelarea rețelei din interiorul plotului si cu ajutorul statiei de pompare , suprafata va fi irigata printr-o rețea de tip tambur sau alte tipuri de instalatii detinute de membrii OUAI-ului. a) Lucrari de constructii b) Lucrari de instalatii Atentie: Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) din Legea 98/2016 actualizata , este de 9 zile, înainte de termenul limita pentru depunere oferte. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 actualizata, cu 3 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.

