
Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgheni"

I.D.: 36003026

Data publicării	20.05.19	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate prin Proiectul tehnic , elaborat, la solicitarea Autorității contractante, de către Asocieria PECTA S.R.L. - TOTAL PROIECT S.R.L. Obiectele investitiei, conductele de canalizare menajera, sunt amplasate 1n intravilanul localitatii pe drumuri si strazi, pe terenurile apartinand domeniului public al municipiului Gheorgheni. Terenurile pe care vor fi amplasate conductele de alimentare cu apa, se afla pe marginea drumului ational DN 12, DN 12 C, ON 138 și a strazilor adiacente. Potrivit proiectului tehnic, se propune extinderea și modernizarea rețelei de canalizare menajeră existent astfel încât să se ridice la standardele și exigențele europene. Rețeaua este de tip inelar și ramificat, cu 4 regimuri de presiune. Conductele și accesoriile la conducte sunt: Lungime rețea: - PEID PE100 SDR17 PN10 D63: 63 m; - PEID PE100 SDR17 PN10 D110: 447 m; - PVC SN4 D250: 30.090 m; - PVC SN4 D315: 1.695; - PVC SN4 D500: 448m; - PVC SN8 D250: 7.342 m; - PVC SN8 D315: 2.789 m; - PVC SN8 D400: 1.958 m; - PVC SN8 D500: 1.022 m; TOTAL: 45.854 m. Tub de protecție: - OL 377X10 mm: 141 m; - OL 450X10 mm: 18 m; - OL 559X12 mm: 35 m; - OL 609X14 mm: 55 m; TOTAL: 249 m. Cămine: - Beton DN1000: 1.258 buc; - Beton DN1500: 5 buc; Subtraversări: - Subtraversare cale ferată: 1 buc; - Subtraversare drum: 14 buc; - Subtraversare drum național: 1 buc; - Subtraversare pârâu Belcina: 1 buc.
