

Organizare de santier in solutie definitiva pentru alimentare cu en electrica festivitati culturale

I.D.: 102135619

Data
publicarii 30.08.24

Coduri CPV

45317000-2

Pretul
estimativ: 7.077,14 RON - 7.077,14 RON

Descriere: Legare firida la priza de pamant zincata cu 4 tarusi impamantare 1.5M <4Ω existenta - 1 buc
Buletin verificare priza de pamant - 1 buc Buletin verificare cablu electric - 2 buc Montare si
demontare Tablou metalic 50X40X20 IP 55 COMPLET ECHIPAT: Intrerupator General 160A
ABB, Sig 3P+N 50A, Sig 3P+N 32A, Sig 3P+N 25A, Sig 1P+N 25A 2 buc., Sig 1P+N 20A- buc,
Priza pe sin 250V/16A 8 buc., Priza 32A IP44 240/415V 3P+N-2 buc, Priza 16A IP44 240/415V
3P+N-2 buc - 1 buc Montare si demontare Cablu CYABY 5X16 mmp pozat aparent - 46 metri
Montare si demontare Cablu ACYABY 5X16 mmp pozat aparent si in copex de protectie D42
rosu - 30 metri Montare si demontare firida tip organizare de santier 2X220V si 1X380V - 1
buc Legaturi electrice cu sectiunea de pana la 16mmp - 20 buc TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 25 KM - 2 tone