

Lucrari de reparatii generale si renovare grupuri sanitare- CabR Aristotel, Techirghiol

I.D.: 99332274

Data publicarii	28.06.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 560.754,34 RON - 560.754,34 RON

Descriere: Lucrările propuse au drept scop îmbunătățirea condițiilor de viață din punct de vedere al siguranței și al creșterii gradului de confort și adaptabilitate a spațiilor la nevoile concrete ale beneficiarilor, conform Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, a ORDINULUI nr. 82 din 16 ianuarie 2019, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Situația propusă - linoleumul existent pe peretii si pardoseala(holurile, vestiarele, bailor) se va decoperta, - se va executa hidroizolatia grupurilor sanitare - se vor monta placaje de gresie antiderapanta(culoarea va fi aleasa impreuna cu Autoritatea Contractanta, astfel incat sa se armonizeze cu intregul ansamblu CabR Aristotel) - se vor demola peretii existenti cu cabinele de dus si cabinele de wc-uri, executati din gips carton, reconstruire acestora va fi facuta cu BCA 15 cm. Peretii vor fi realizati in conformitate cu sistemele agrementate de pereti BCA. Zidaria se efectueaza pentru executarea: -cabinelor de dus - 2 buc. -cabinelor wc-uri - 3 buc. pe fiecare baie(parter, etajele I-II) CabR Aristotel. -peretii executati din BCA 15 cm pentru cabine necesita tencuieli, finisari si zugraveli; -se vor demonta caloriferele existente pentru a se putea monta faianta; -se vor remonta caloriferele dupa plecarea cu faianta si se vor schimba robinetii dublu reglaj si robinetii de aerisire; -se vor executa probe de etansare, de dilatare contractare; -se vor monta placaje de faianta(H=1,60 m), (culoarea va fi aleasa impreuna cu Autoritatea Contractanta, astfel incat sa se armonizeze cu intregul ansamblu CabR Aristotel); -se vor igieniza spatiile grupurilor sanitare - reparatii tencuieli, finisari cu glet si amorsa, se vor aplica zugraveli lavabile; -se vor executa lucrari de reparatii in jurul tocurilor la usile ce se vor schimba; -se vor schimba usile de intrare la grupurile sanitare si cabinele WC; -se vor inlocui corpurile de iluminat cu corpuri de iluminat LED; -se vor executa lucrari de instalatii sanitare - inlocuire conducte si fittinguri. Tevile de alimentare apa, inlocuite, vor urma traseul celor vechi. La final se inspecteaza inaltimea si pozitia exacta a robinetilor si accesoriilor de montaj. Reteaua de ditributie a apei se va realiaa din tevi de PPR fixate cu bride. Toate traseele de tevi pentru evacuarea apelor uzate se va face prin intermediul rigolelor ce se vor monta in pardoseala -se vor demonta obiectele sanitare vechi si se vor monta obiecte sanitare noi (lavoare, baterii lavoar, coloane de dus cu baterii, etajere, oglinzi, port prop si port hartie, obiecte sanitare pentru persoane cu nevoi special); -pe fiecare etaj in grupurile sanitare se vor monta vas WC mare, special pentru persoane cu dizabilitati; -se vor monta in cabinele de dus scaune pentru persoane cu dizabilitati; -se vor monta maini curente.