
contract lucrari

I.D.: 23829029

Data publicarii	13.11.17	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.11.17	Pretul estimativ:	105.234,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Sistemul de canalizare propus este compus din:conducte gravitationale de canalizare menajera din tuburi PVC SN8 Dn 250 mm,in lungime totala de 674 m; conducte de canalizare menajera din tuburi PVC SN 8 Dn 160 mm,cu lungime totala de 75 m,pentru realizarea racordurilor pentru populatie ;19 buc.camine de vizitare ,carosabile si camine de spalare pentru canalizare,avand diametrul Dn1000mm;15buc.camine de record cu diametrul Dn400mm;o subtraversare de drum communal (DC65)cu conducta PVC Dn250mm si conducta de protective de 300 mm in lungime totala de 7,44m.Debitul total de ape uzate este de 0,00046mc/s
