
Studiu geotehnic, verif, AF, pentru punct terminal de capat autobuze electrice oras Chitila, Ilfov

I.D.: 56251174

Data publicarii	20.04.21	Coduri CPV	71332000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 40.750,00 RON - 40.750,00 RON

Descriere: Lucrarile de investigatie geotehnica in teren vor consta din executia a 5 foraje cu adancimea de 6.00m fiecare, 3 foraje cu adancimea de 7.00m fiecare, 5 penetrari cu adancimea de 6.00m fiecare si 3 penetrari cu adancimea de 7.00m fiecare. Forajele se vor executa cu instalatia de forat Auger si unelte pentru activitatea manuala. Din sondaje se vor preleva probe de pamanturi, netulburate in stuturi metalice si tulburate in borcane sau pungi, care vor fi analizate din punct de vedere fizico-mecanic si se vor recolta eventuale probe de apa subterana in recipiente, care vor fi analizate din punct de vedere fizico-chimic, in cadrul laboratoarelor atestate si certificate. Pe baza rezultatelor din laborator si a observatiilor din teren se va elabora si redacta documentatia geotehnica in doua exemplare in format tiparit si un exemplar in format electronic, piese scrise si desenate si va fi avizata de catre un verificador autorizat, cerinta "Af", la termenul stabilit prin contract. Predarea se va face in maxim 60 zile de la data inceperii investigatiilor in teren. In acest moment nu ne putem implica in elaborarea studiului de inundabilitate
