

EXTINDEREA RETELELOR DE APĂ SI CANALIZARE MENAJERA PE STR. CRINULUI, PRIMAVERII, PRINCIPALA, SAT MOZACENI COMUNA BÂRLA, JUDETUL ARGES

I.D.: 74045124

Data publicarii	12.10.22	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 601.341,81 RON - 601.341,81 RON

Descriere: Entitatea contractantă intenționează sa achiziționeze pentru o perioada de 3 luni urmatoarele cantitati de lucrari: Conductă apă proiectată: - Str. Crinului - PEHD100, Pn10, Dn 75 mm, L = 415 m. - Str. Primaverii- PEHD100, Pn10, Dn 75 mm, L = 361 m. - Str. Principala sat Mozacesti Vale - PEHD100, Pn10, Dn 50 mm, L = 152 m. - Str. Principala sat Bârla - PEHD100, Pn10, Dn 75 mm, L = 184 m. Branșamente apa proiectate: - Str. Crinului - PEHD100, Pn10, Dn 25 mm, L = 45 m (12 buc). - Str. Primaverii- PEHD100, Pn10, Dn 25 mm, L = 26 m (10 buc). - Str. Principala sat Mozacesti Vale - PEHD100, Pn10, Dn 25 mm, L = 24 m (5buc). - Str. Principala sat Bârla - PEHD100, Pn10, Dn 25 mm, L = 20 m (3buc). Conductă stradală canalizare menajeră: - Str. Crinului PVC, Dn 250 mm, SN4, L = 397 m - Str. Principala sat Mozaceni Vale PVC, Dn 250 mm, SN4, L = 316 m/PEHD 100 PN10, Dn63 l=45m Racorduri canalizare gravitaționale: - Str. Crinului PVC, Dn 160 mm, SN4, L = 54 m; (12 buc) - Str. Principala sat Mozacesti Vale - PVC, Dn 160 mm, SN4, L = 35 m; (5 buc) Refacere sistem rutier str. Principala sat Mozaceni Vale - 25mp
