

mentenanta si intretinere site web comuna

I.D.: 107299935

Data publicarii	17.12.24	Coduri CPV	32412110-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.965,00 RON - 4.965,00 RON

Descriere: Servicii de refacere infrastructura de retea conform oferta. Mutarea rack-ului de comunicatii de la etaj la parter si integrarea in rack-ul de comunicatii de la parter (rack-ul achizitionat prin fonduri) Refacerea rețelei infrastructurii de rețea prin folosirea paturilor de cablu existente acolo unde acestea pot fi folosite și prelungirea lor prin paturi noi acolo unde este necesar. Inlocuirea tuturor cablurilor si prizelor de rețea cu cablu și prize noi. Switch 24 porturi cu Management ARUBA - 1000 lei plus tva Pachpanel - 24 porturi - 200 lei Cablu CAT6 - 2 role de 305 m - total 610 m. In pretul de manopera intra si setarea rețelei wifi din institutie, mutarea rack-ului de sus la parter in cadrul rack-ului mare, refacerea cablului si montarea prizelor in birouri cu asigurarea functionalitatii pentru toate calculatoarele. Materiale necesare Pret Pret total 1 x Patch panel 24 port-uri 200 lei / buc 200 lei 2 x Cablu UTP categoria 6 305 m 700 lei / buc 1400 lei 20 x Prize retea aplicate CAT 6 20 lei / buc 400 lei Pat calbu - Diverse dimensiuni 200 lei 200 lei Switch 24 port-uri 1000 lei / buc 1000 lei 20 x Patch cord rack 0,5 m 7 lei / buc 140 lei Mufe RJ45 cat6 - 40 buc 2 lei / buc 80 lei Pat de pardoseala 75 lei 75 lei Maruntis 200lei 200 lei Manopera 1000 lei 1000 lei TOTAL : 4965 lei f TVA Pretul este exprimat in Ron si nu contine TVA. Produsele beneficiază de 2 ani garanție. Termen de valabilitate oferta: 10 zile.
