

## Lucrari de reparatii partiale inlocuit jgheaburi si burlane conform caietului de sarcini

I.D.: 27887869

Documente participare:

- 6-ADV1007775.zip

---

Data publicarii	06.05.18	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	14.05.18	Pretul estimativ:	2.738,00 RON

---

Descriere: Pentru evitarea degradarii fatadei scolii gimnaziale, o parte a sistemului (jgheaburi si burlane) de scurgere a apelor pluviale datorate infiltratiilor de apa, este defect. Sunt burlane desprinse din coturi, din gurile de racird cu jgheaburilre care face ca apa sa se infiltreze in tencuiala peretilor exteriori. Se vor completa burlanele lipsa. Jgheaburile și burlanele sunt montate pentru evacuarea apei de ploaie de pe acoperiș fiind confecționate din tablă zincată. Sistemul de prindere trebuie să permită reglarea înălțimii jgheabului. Burlanele se fixează pe perete cu coliere de prindere . Se poziționează burlanele în colierele montate în perete și se fixează prin clipsare. Se vor repara hidroizolatia celor doua copertine (una la intrarea principala si a doua la intrarea din curtea interioara corp B). Se va executa o gaura in aticul copertinei de la corpul B si apoi va fi racordat la un cot de evacuare a apei. La copertina intrarii principale de va executa hidroizolatia intr un strat de carton si apoi se va monta sistemul de scurgere a apei cu burlane din PVC.

---