

Executie lucrari: Statie de epurare in comuna Bors ,judetul Bihor

I.D.: 9003257

Documente participare:

- 7-378395.zip

Data publicarii	25.08.15	Coduri CPV	45252100-9
Termenul limita pentru depunere:	14.09.15	Pretul estimativ:	4.142.901,00 RON

Descriere: Realizarea unei statii de epurare amplasata in satul Santion, comuna Bors, jud. Bihor pentru un numar de 3000 locuitori echivalenti si un debit Quz med =450 mc/zi .Regimul de inaltime al constructiei de deservire este P. Modul de functionare al statiei de epurare consta in retinerea materiilor in suspensie ,a particulelor flotante ,eliminarea substantelor organice biodegradabile si eliminarea compusilor de baza de azot si fosfor.Schema de epurare va fi realizata pe o linie tehnologica cu treapta mecanica ,treapta biologica si treapta de prelucrare namol Statie de epurare : 1 Buc cu o capacitate de 450 mc/zi Lucrarile de constructie statie de epurare: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului f) realizarea colectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferente Valoarea estimata fara TVA este 4.142.901,90 lei ,valoarea in functie de care se vor evalua ofertele , din care 3.771.334,20 lei reprezinta valoarea initiala a contractului ce face obiectul procedurii de atribuire , la care se adauga 371.567,70 lei diverse si neprevazute aferente procentului de 10% din Deviz General .Valoarea totala, cu posibile lucrari suplimentare similare cu cele din contractul initial(daca este cazul) ,cf.art.122 lit.j din OUG 34 /2006) este de 4.331.468,90lei . Valoarea estimata fara TVA: intre 4.331.468,90lei si 4.142.901,90lei Valoare estimata care face obiectul contractului este 4.142.901,90 lei compusa din: 1.2 Cheltuieli cu amenajarea terenului =22.087,00 lei Cap.4-Cheltuieli cu investitia de baza =3.715.677,00 lei 5.1.1 Organizare de santier =33.570,20 lei 5.3 Diverse si neprevazute 10% = 371.567,70 lei Optiuni: 4142901.90lei(val.estim.contr.+div.neprv)-4331468,90lei(cu posib.suplim.cf.art.122 lit.j,OUG34/2006)
