

REPARATII CURENTE HIDROIZOLATIE si INLOCUIRE JGHEABURI SI BURLANE GRUP EXPLOATARE AD-TIV

I.D.: 12116042

Data publicarii	28.03.16	Coduri CPV	45261300-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.04.16	Pretul estimativ:	25.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Cap. 1 - OBIECTUL ACHIZITIEI 1.1. (1) Unitatea Teritoriala 440 (denumita in continuare UT 440), în calitate de autoritate contractanta si beneficiar, achizitioneaza lucrari de reparatie curenta „Refacere hidroizolatie pe suprafete intinse de beton plane cu aplicarea a 2(doua) straturi de membrana bituminoasa cu ardezie Cod CPV 45261310-0 si inlocuit jgeaburi si burlaner Cod CPV la obiectivul : Grup Exploatare AD-TIV cu nr de MF 99141 (100107) (2) Suprafetele efective de lucrari achizitionate se vor stabili in functie de valoarea ofertei câstigatoare, raportata la fondurile bugetare disponibile.. 1.2. Achizitionarea se va realiza pe baza de contract de lucrari, atribuit în conditiile O.U.G. nr. 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare. Cap. 2 - SITUATIA EXISTENTA Obiectivul propuse pentru reparatie au fost construite in anul 1984 iar ultimele lucrari de hidroizolatii au fost efectuate in anul 2008 1 Grup Exploatare AD-TIV. Constructia este realizata din doua corpuri alaturate una parter si cealalta parter si etaj.Constructia parter este din zidarie portanta, plansee din elemente prefabricate si invelitoare bituminata, avand urmatoarele dimensiuni:L = 18,50 m ,respectiv = 10,00 m si L = 9,50 m ,respectiv l = 1,50 m. Constructia parter si etaj este din zidarie portanta, plansee din elemente prefabricate si invelitoare bituminata, avand urmatoarele dimensiuni:L = 18,10 m ,respectiv l = 12,90 m ,. Cap. 3 - LUCRARI DE EXECUTAT 3.1. Se solicita executarea urmatoarelor lucrari (codificare si denumire conform Indicatorului de norme de deviz pentru lucrari de Iz , editia 1981, revizuita si completata la nivelul anului 2003 - C.O.C.C. Bucuresti. 3.1.1 Descrierea lucrarilor: a) operatiuni pregatitoare - reparatii locale prin indepartarea stratului vechi de hidroizolatie pana la stratul suport , in zonele unde izolatia veche este deteriorata , pe aproximativ 10% din suprafata - toate elementele din table ,carligele si sorturile care trebuiesc inlocuite se vor executa inaintea inceperii executarii invelitorii (sorturile). - Inlaturarea jgeaburilor si burlanelor deteriorate. - Stratul suport trebuie sa fie ,curat neted uscat,cu pantele corespunzatoare. b) executarea hidroizolatiei - aplicarea prin tehnologie la cald (cu flacara) a membranelor bituminoase cu ardezie (2 straturi) cu atentie ca sa se incalzeasca suficient bitumul de sudare si in acelasi timp sa nu se supraincalzeasca pentru a nu se distruge acest strat. - lucrarile la cald se fac pe temperaturi mai mari de 15oC - nu se executa pe timp ploios si umed. - Straturile izolatiei trebuie sa fie continue pe toata suprafata. Se va urmarii o lipire continua pe suprafata suport. - la punctele dificile (guri de scurgere) hidroizolatia se va intarii cu straturi suplimentare. - protejarea hidroizolatiei se va face prin aplicarea unui strat de nisip c) montarea jgheaburilor si burlanelor d) verificari pentru receptie