
Aer conditionat VORTEX VAI1220FA, 12000 BTU, A++/A+, kit instalare inclus, alb+instalare 7-10 zile

I.D.: 48390448

Data publicarii	23.07.20	Coduri CPV	39717200-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	8.318,34 RON - 8.318,34 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Aer conditionat VORTEX VAI1220FA, 12000 BTU, A++/A+, kit instalare inclus, alb +Instalare aer conditionat pana la 10 zile(traseu 3ml) Condiții de efectuare a serviciului de instalare aer conditionat Termenul de montaj este de 7-10 zile lucratoare calculate de la data achizitiei serviciului de instalare, cu exceptia situatiilor in care livrarea aparatelor de aer conditionat este efectuata prin intermediul serviciilor de livrare ale partenerilor de curierat. In aceste situatii termenul de instalare decurge de la data livrarii aparatului de aer conditionat. Materiale incluse in serviciul de montaj standard Traseu frigorific din țeava de cupru si izolație termica in limita a 3 ml Furtun scurgere condens Cablu electric 3ml pentru conexiunile dintre unitatea interioara si cea exterioara Consola pentru unitatea exterioara inclusiv sistemul de prindere Banda matisat Stecher Cablu alimentare unitatea interna 1m Nota: aparatele care au kit de montaj inclus dispun deja de traseu frigorific 3ml, furtun scurgere, cablu electric de conexiune, banda matisat, cablu unitate interna. Nu se vor livra suplimentar. Manopera de instalare standard presupune: Executarea unei singure găuri in peretele exterior pentru aparat monosplit, respectiv doua găuri pentru dublusplit. Amplasarea unitatii exterioare si unitatii interioare in limita traseului frigorific de 3m (monosplit), 6m (dublusplit). Badijonarea traseului frigorific (in limita de 3ml de traseu). E
