

Execuție lucrări de reabilitare și modernizare școală gimnazială în localitatea Viile în cadrul proiectului "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Viile, în comuna Ion Corvin, județul Constanta"

I.D.: 42281952

Documente participare:

- Raport expertiza tehnica.pdf
- SCOALA VIILE PROIECT DE PUS SEAP.7z
- CAIET DE SARCINI.pdf
- CONTRACT DE ACHIZITIE.pdf
- FORMULARE.pdf
- INSTRUCIUNI.pdf
- FisaDate_DF1076808.pdf
- DUAE_CERERE_53646.xml

Data publicarii	14.02.20	Coduri CPV	45214220-8
Termenul limita pentru depunere:	06.03.20	Pretul estimativ:	1.372.039,80 RON - 1.372.039,80 RON

Descriere: Obiectul principal al contractului îl constituie reabilitarea corpului de clădire în care funcționează Școala Gimnazială nr.2 Viile, în strictă conformitate cu documentația de proiectare (piese scrise și piese desenate) publicată în SEAP. Lucrările propuse la exterior:

- anveloparea clădirii cu polistiren expandat de 10 cm grosime și finisarea fațadelor cu tencuială decorativă;
- înlocuirea completă a acoperișului (șarpantă și învelitoare din țiglă metalică);
- se va înlocui planșeul existent din lemn tot cu unul din lemn;
- se va termoizola planșeul cu vată bazaltică de 20 cm grosime;
- înlocuirea glafurilor exterioare;
- înlocuirea completă a sistemului de burlane și jgheaburi;
- montarea unui sistem de paratrăznet;
- consolidarea structurii conform cerințelor expertizei tehnice;
- adaptarea accesului din culoarul de legătură pentru persoane cu dizabilități, cu o rampă cu înclinație de 8%;
- refacerea trouarelor perimetrare.

Lucrările propuse la interior:

- recompartimentarea la interior pentru crearea grupului sanitar diferențiat pe sexe având câte 6 closete și 2 lavoare și un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități (1 wc și 1 lavoar);
- compartimentarea cabinelor de WC se va realiza cu pereți din panouri de MDF rezistent la umiditate;
- se va executa de la zero rețeaua cu obiecte sanitare și se va conecta la fosa septică existentă;
- se propune montarea unui chepeg pentru acces în pod pe holul școlii;
- amenajarea camerei pentru centrală termică, și se va crea golul pentru accesul direct spre exterior;
- se va amenaja o cameră pentru păstrarea materialelor de igienizare;
- se va compartimenta un spațiu pentru depozitare corn și lapte;
- se va înlocui pardoseala degradată din sălile de clasă și spațiile administrative, cu pardoseală din parchet laminat pentru trafic intens;
- se va înlocui pardoseala degradată din zonele de circulații și depozitări cu pardoseală din gresie antiderapantă;
- se vor înlocui finisajele pereților cu vopsea lavabilă și vopsea acrilică;
- se va înlocui finisajul tavanelor cu vopsea lavabilă;
- se vor monta glafuri interioare;
- se va înlocui complet instalația electrică (rețea și obiecte);
- se va monta instalația termică (centrala termică, rețea și obiecte);
- se va conforma clădirea pentru a satisface cerințele de calitate.

Nota: Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile Termenul limita în care autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări / informații suplimentare, în măsura în care solicitările de clarificări sau informațiile suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare simplificat, este a 6-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor, conf.art.160 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare).

