
Executie lucrari la obiectivul "RETEA DE APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE APARTINATOARE ORASULUI BREZOI", Judetul VALCEA.

I.D.: 105343140

Data publicarii 11.11.24

Coduri CPV 45232400-6

Pretul estimativ: 9.617.988,05 RON - 9.617.988,05 RON

Descriere: In cadrul proiectului se propune realizarea retelei de canalizare menajera cu o lungime de 8.037,00 m din conducte PVC D 200 mm si D 250 mm si 3598,00 ml conducte refulare din PEHD PN I 0 D 90 mm. Reteaua de canalizare menajera cuprinde conductele de canalizare menajera ce urmaresc trama stradala si colectoarele care conduc apele menajere catre statiile de pompare. Reteaua proiectata va fi din conducte de PVC D 200 mm si D 250 mm, imbinat cu mufa si garnitura de cauciuc. Lungimea colectorului proiectat este de 8.037 m, pe care s-au prevazut 158 camine de vizitare, in conformitate cu prevederile STAS 305 I/91. Au fost luate in studiu localitatile apartinatoare orasului Brezoi si anume: Pascoaia si Valea Jui Stan. Pe langa lucrarile prezentate mai sus s-au mai prevazut : - desfacerea si refacerea sistemului rutier afectat in urma executarii retelei de canalizare; - spargerea si refacerea lucrarilor din beton intalnite pe traseu (podete, rigole, etc.); - pentru racordarea la canalizare a gospodariilor s-au prevazut piese speciale din PVC pentru racord, acolo unde racordarea nu se face in camin de vizitare. Principalele constructii prevazute pentru reseaua de canalizare sunt statiile de pompare si caminele (camine de vizitare, intersectie, camine de spalare etc.) Pe traseul canalizarii sunt prevazute camine de vizitare la distante de circa 50 - 60 m in aliniament si la schimbarile de directie. Caminele de vizitare se vor realiza din elemente prefabricate de beton si vor fi prevazute cu capace din material compozit.
