
„Documentatii tehnice si de avizare foraj put captare apa Rachieri _exec forare put complet echipat

I.D.: 104323465

Data publicarii	14.10.24	Coduri CPV	45255500-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 349.800,00 RON - 349.800,00 RON

Descriere: Proiectare: 1. Realizare suport topografic 2. Realizare studiu hidrogeologic preliminar avizat INHGA 3. DTAC 4. Realizarea memoriului tehnic si a caietului de sarcini 5. Realizarea documentatiei necesare pentru obtinerea avizelor , INCLUSIV Aviz Apele Romane si Aviz de Mediu B. EXECUTIE FORAJ ALIMENTARE CU APA - executie foraj hidraulic cu fluid de foraj pana la adancimea proiectata - investigatii geofizice (carotaj electric) si interpretare de catre hidrogeofizician specialist in foraje de apa - procurare si introducere tuburi si filtre tip "Valrom pentru puturi" cu clasa de rezistenta corespunzatoare - izolarea stratelor superioare cu risc ridicat de poluare prin inele bentonitice succesive - denisipare cu pompa Mamuth 90mm si motocompresor Atlas Copco 12 bar / 5 mc - pompare experimentală pentru parametrii foraj - inspectie video ulterioara pentru arhivarea imaginii forajului la punerea in functiune si pentru urmarirea evolutiei in timp , inspectie ce va demonstra deasemenea adancimea realizata , pozitia filtrelor C. EXECUTIE LUCRARI ANEXE LA FORAJ -executie conducta de aductiune apa bruta noua De63mm PEHD de la foraj la bazinul de apa existent; - cabina put forat , prefabricata H 1800mm, D=110mm - imprejmuire foraj F1bis pe o raza de 10m in jurul forajului -alimentare cu energie electrica a forajului propus; -procurare si instalare pompa submersibila de put , inclusiv echipamente auxiliare (electrozi de nivel, senzori, etc) D. TESTARE INSTALATIE SI REALIZARE DOCUMENTATIE
