

## Contract de lucrări ( proiectare si executie): "MODERNIZARE STRAZI DIN LOCALITATEA PLOPSORU IN COMUNA DAIA, SAT PLOPSORU, JUDETUL GIURGIU"

I.D.: 86835960

Documente participare:

- Vol.1 MEMORIU TEHNIC.rar
- Volum 2 - ACB.pdf
- VOLUM 3 - Piese Desenate.pdf
- Vol.4 AVIZE SI ACORDURI OBTINUTE.rar
- studiu topografic.rar
- FisaDate\_DF1190263.pdf
- 2023\_DAIA\_MODERNIZARE STRAZI\_FORMULARE.docx
- 2023\_DAIA\_MODERNIZARE STRAZI\_INSTRUCTIUNI OFERTANTI.pdf
- 2023\_DAIA\_MODERNIZARE STRAZI\_MODEL CONTRACT\_PROIECTARE SI EXECUTIE\_OUG 47-2022.pdf
- avize.PDF
- documente strazi semnate.rar
- expertiza tehnica .PDF
- DUAE\_CERERE\_238834.xml

---

Data publicarii	12.09.23	Coduri CPV	45233120-6 71322000-1 79933000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.09.23	Pretul estimativ:	3.305.171,14 RON - 3.305.171,14 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectivul de investiții îl reprezintă modernizarea tramei stradale din localitatea Plopsoru , comuna Daia, judetul Giurgiu. Obiectivul propus este reprezentat de strazile Ciresului si Nucului. Elementele geometrice ale traseelor corespunzătoare străzilor în cauză au fost stabilite în baza prevederilor STAS 10144/3-91 "Străzi. Elemente geometrice. Prescripții de proiectare". Profilurile transversale au caracteristicile străzilor secundare, cu o singura banda de circulație. după cum urmează: - lățimea părții carosabile  
..... 4.50 m; - lățimea benzilor de circulație  
..... 1 x 4.50 m; - lățimea acostamentelor  
..... 2 x 0.50 m; - lățimea platformei drumului  
..... 5,50 m. Partea carosabilă va fi încadrată cu acostamente din balast având grosimea de 9 cm. Structura rutiera flexibila pentru ranforsarea pietruirii existente: - 4 cm BAPC 16 rul. 50/70 - beton asfaltic cu pietriș concasat cu granula maximă de 16 mm și cu bitum 50/70 - pentru strat de uzură); - 5 cm BADPC 22,4 leg. 50/70 - beton asfaltic deschis cu pietriș concasat cu granula maximă de 22,4 mm și cu bitum 50/70 - pentru strat de legătură); - 12 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată, sort 0-63mm; - 15 cm scarificare balast existent. Îmbunătățire granulometrică, reprofilare și compactare. Categoria de importanță a construcției este "C" - normală. Conform conținutului acestui proiect, lucrările ce vor face obiectul viitorului contract de achiziție publică sunt lucrări de complexitate medie, ce presupun operații specifice executării lucrărilor de constructii, reparatii, reabilitare si modernizare drumuri ce se pot realiza cu utilaje deținute în mod obișnuit de către operatorii economici ce prezintă o activitate constantă în această piață. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 7 zile de data limita de depunere a ofertelor