

proiectare si instalare sisteme de supraveghere

I.D.: 64044423

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.12.21 | Coduri CPV | 32323500-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 42.064,25 RON - 42.064,25 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Servicii de proiectare și lucrări de instalare sisteme de supraveghere video la obiectivele: 1. Grădinița PP1 -Strada Calea lui Traian Nr.1 Sistemul este compus din: camere HDCVI bullet de exterior Starlight, 5MP - 8 buc, DVR 8 canale, include HDD de 6 TB - 1 buc, sursa 12V10 A - 2 buc, distribuitor alimentare camere - 2 buc, cutie de distribuție - 8 buc, monitor 21 inch, Full HD - 1 buc, UPS 1000VA - 1 buc, Rack 19 inch, 6U -1 buc, cablu FTP Cat 5 cu șufă și alimentare - 300 ml, accesorii montaj - 1 set. 2. Grădinița PP1 -Strada Decebal Nr.13 Sistemul este compus din: camere HDCVI bullet de exterior Starlight, 5MP - 10 buc, DVR 16 canale, include HDD de 8 TB - 1 buc, sursa 12V10 A - 3 buc, distribuitor alimentare camere - 3 buc, cutie de distribuție - 10 buc, UPS 1000VA - 1 buc, Rack 19 inch, 6U -1 buc, cablu FTP Cat 5 cu șufă și alimentare - 300 ml, accesorii montaj - 1 set. 3. Grădinița Săptămânală - Strada Nufărului Sistemul este compus din: camere HDCVI bullet de exterior Starlight, 5MP - 7 buc, DVR 16 canale, include HDD de 8 TB - 1 buc, sursa 12V10 A - 2 buc, distribuitor alimentare camere - 2 buc, cutie de distribuție - 7 buc, UPS 1000VA - 1 buc, Rack 19 inch, 6U -1 buc, cablu FTP Cat 5 cu șufă și alimentare - 300 ml, accesorii montaj - 1 set
