

INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN LOCALITATEA BOCICAU, ZONA PTA 5410, JUD.SATU MARE

I.D.: 30963579

Documente participare:

- 2-CN1004654.zip

Data publicarii	26.09.18	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.10.18	Pretul estimativ:	383.125,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: - Se vor schimba conductoare funie Al neizolate pe stalpi existenti pe o lungime de 2200 ml cu TYIR 70+3X70+35mmp. - Se vor schimba conductoarele TYIR cu sectiuni necorespunzatoare cu TYIR 70+3X70+35 mmp pe o lungime de 347 ml. - Reconstructie LEA 0.4KV pe stalpi de tip SE cu TYIR 70+3X70+35mmp pe o lungime de 170 ml. - Montare circuit LEA JT nou cu TYIR 70+3X70+35mmp pe tronsonul PTA 5410-A1, lungime L=380ml, racordat in CD 1-6 proiectata. - Montare TYIR 50+3X35 mmp pe tronsonul PTA 5410-Stalp nr.1 pe o lungime de 45 ml pentru alimentarea punctului de iluminat public proiectat. - Se vor schimba un numar de 19 stalpi de tip SE 4 si SE 10. - Se vor indrepta un numar de 3 stalpi. - Se vor monta un numar de 3 buc.cutii de selectivitate. - Se va inlocui punctul de aprindere pentru iluminat public. - Se vor monta prize de pamant de max. 10 ohmi la capete si derivatii, respectiv de 4 ohmi la primii stalpi de dupa PTA si la stalpii prevazuti cu cutii de sectionare. - Se vor monta dispozitive fixe de legare la pamant si in scurtcircuit la primii stalpi de dupa PTA, la capete si derivatii, respectiv descarcatoare de joasa tensiune la primii stalpi de dupa PTA. - Se va inlocui CD 1-4 cu CD 1-6 la PTA 5410. - Se va inlocui cadru de sigurante existent cu cadru de sigurante nou cu descarcatori ZnO 24KV. - Se va inlocui coloana trafo. - Se va imbunatati priza de pamant a PTA pana la valoarea de 4 ohmi.
