
CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE, TRIFAZARE LEA JT IN LOCALITATEA BATARCI, ZONA PTA 5416

I.D.: 28846153

Data publicarii	12.06.18	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 305.887,11 RON - 305.887,11 RON

Descriere: - Se vor inlocui conductoarele neizolate cu conductoare torsadate pe o lungime totala de 2608 m. - Se vor inlocui un numar de 16 stalpi cu stalpi de beton necorespunzatori - Se vor indrepta un numar de 4 stalpi - Se vor monta 6 cutii de sectionare - Se vor monta 3 cutii derivatie bransament - Se vor monta 4 prize de legare la pamant de 10 ohmi - Se vor monta 5 prize de pamant de 4 ohmi - Se vor monta un numar de 15 dispozitive fixe de legare la pamant si in scurtcircuit. - Se va monta un numar de 24 descarcatoare - Se vor relega un numar de 62 bransamente - Se vor monta 435 m conductor coaxial de bransament - Se vor monta 130 m conductor TYIR 16+25 de bransament - Se va monta 15 m cablu ACYABY 3X150+70 mmp - Sa va monta 230 m cablu ACYABY 3X95+50 mmp - Se va monta 230m cablu ACYABY 3X35+16 mmp
