

## **Proiectare si executie "Amenajare drum de acces la proprietatile pe mal drept si regularizare parau Suha Mica in zona amonte pod nou , localitatea Gainesti, comuna Slatina, judetul Suceava"**

I.D.: 39474246

Data publicarii	31.10.19	Coduri CPV	45241300-1
Termenul limita pentru depunere:	06.11.19	Pretul estimativ:	141.806,00 RON - 141.806,00 RON

Descriere: Zona studiată aflată în intravilanul satului Gainesti cuprinsă între podul nou construit prin fonduri PNDR2 , accesul la proprietățile amonte de pod aflate pe malul drept al râului Suha Mica și afluentul de dreapta a râului Suha Mică aflat la cca 250 m de amonte de pod a fost puternic afectată de inundațiile produse în perioada 28-30.06.2018. În aceste condiții sunt necesare următoarele lucrări de intervenție: Obiect 1 Regularizarea râului Suha Mica în zona amonte de podul nou 1. Sapatura mecanică cu buldozerul pe senile pe lățime de 30 m și adâncime de 0,75 m medie 570 ml lungime x 0,75 ml adâncime medie x 30 ml lățime canal=12.825 mc=128,25 x 100 mc 2. Nivelare pământ 570 ml lungime x 30 ml lățime = 17.100 mp=171 x 100 mp Urmare a sapturii în albie pe o adâncime de 0,75 m medie și a dirijării balastului și pietrisului rezultat din sapatura se va amenaja platforma drumului de acces la proprietățile de pe malul drept și protecția acestui mal Cota de ridicare a malului și a platformei drumului este de cca 2 m pentru primul tronson de 250 m și de cca 3 m pentru tronsonul de 320 m amonte .balastul și piatra de râu rezultate din regularizarea râului Suha Mica vor fi utilizate pentru amenajarea drumului și încărcarea cu piatra de râu a gabioanelor de protecție la confluența râului Suha Mica . Obiect 2 Amenajare drum de acces la proprietățile de pe mal drept amonte de pod Lungime drum 570 m Latime drum 4 m Scarificarea terenului 3.990 mp (570 x4 platforma drum+570 x3 acostament-limita de proprietate ) Nivelarea și compactarea pământului rezultat din excavatie albie râu 1.197 mc Strat de fundație din ballast în grosime de 30 cm pentru amenajare drum-684 mc. Balastul va fi utilizat din albia râului Suha Mica Obiect 3 Construire pod tubular și gabioane în zona de confluența afluentului de dreapta și râul Suha Mica la cca 250 m amonte de podul nou Podet tubular de diametru de 1500 mm și lungime de 5 m. Aparari de mal prin realizarea de gabioane pe râul Suha Mica , total 52 m (12 m +40 m) Saltea gabion 2,0 m x 0,3 m Gabion 1,0 m x 1,0 m x 4 m-13 buc Gabion 1,0 m x 1,0 m x 4 m-13 buc Umpluturile în gabioane se vor realiza cu piatra de râu sortată după amenajarea albiei